

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: Budowa Skateplazy oraz Fit-parku wraz z zagospodarowaniem terenu
Obiekt: Skateplaza i Fit-park
Rodzaj robót: Budowlane
Lokalizacja: Czarnków

Zamawiający: Gmina Miasta Czarnków
Plac Wolności 6, 64-700 Czarnków

Poziomy cen:

poziom cen robót.
poziom cen robocizny.
stawka robocizny kalkulacyjnej.
dopłata do robocizny %
poziom cen materiałów.
poziom cen sprzętu.
narzuty kosztów pośrednich od R+S.
zysk od R+M+S+Ko.
dopłata / opust od całości. %
podatek VAT. %

Wartość robót netto:
Słownie:
Wartość robót brutto:
Słownie:

Data opracowania kosztorysu:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: Budowa Skateplazy oraz Fit-parku wraz z zagospodarowaniem terenu
 Obiekt: Skateplaza i Fit-park
 Rodzaj robót: Budowlane
 Lokalizacja: Czarnków
 Zamawiający: Gmina Miasta Czarnków
 Plac Wolności 6, 64-700 Czarnków

poziom cen robót
 poziom cen robocizny
 stawka robocizny kalkulacyjnej
 dopłata do robocizny %
 poziom cen materiałów
 poziom cen sprzętu
 narzuty kosztów pośrednich od R+S
 zysk od R+M+S+Ko
 dopłata / opust od całości %
 podatek VAT %

KOSZTORYS

Strona 1

16-04-2015

SYKAL-002489

DZIAŁ	N A Z W A D Z I A Ł U	ROBOC	MATERIAŁ	K.ZAKUPU	SPRZĘT	K.OGÓLNE	ZYSK	OGÓŁEM
1	Roboty ziemne przygotowawcze i rozbiórkowe
2	Powierzchnia biologicznie czynna
3	Nawierzchnie utwardzone i nawierzchnia placu zabaw
3.1	Chodniki
3.2	Nawierzchnia placu zabaw
3.3	Nawierzchnia siłowni zewnętrznej
4	Ogrodzenie terenu
5	Skateplaza
6	Siłownia zewnętrzna
7	Plac zabaw
8	Pozostałe wyposażenie terenu
9	Oświetlenie terenu i monitoring
OGÓŁEM	
OGÓŁEM NETTO							
Podatek VAT							
OGÓŁEM Z PODATKIEM VAT						

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: Budowa Skateplazy oraz Fit-parku wraz z zagospodarowaniem terenu
 Obiekt: Skateplaza i Fit-park
 Rodzaj robót: Budowlane
 Lokalizacja: Czarnków
 Zamawiający: Gmina Miasta Czarnków
 Plac Wolności 6, 64-700 Czarnków

KOSZTORYS		Strona 1			16-04-2015	
DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		Roboty ziemne przygotowawcze i rozbiórkowe				
1	1	KNR 231-08-11-01-00 Rozebranie chodnika z płyt betonowych	m ²	53,300
1	2	KNR 231-08-13-01-00 Demontaż istniejących obrzeży betonowych	metr	82,000
1	3	KNR 221-01-12-01-00 Koszanie chwastów i samosiewów na terenie niezadrzewionym	m ²	2746,000
1	4	KNR 201-01-26-01-00 Usunięcie warstwy humusu grub do 15 cm spycharkami (pod nawierzchnie utwardzone oraz nawierzchnie placu zabaw i fit-parku)	m ²	966,550
1	5	KNR 201-01-26-02-00 Usunięcie warstwy humusu spycharkami - dod za 5 cm grub (pod nawierzchnie utwardzone - chodniki)	m ²	460,820
1	6	WKNR W401-01-09-06-00 Wywóz ziemi samochodami wywrotkami na odległość do 1 km w gruncie kategorii 3	m ³	168,024
1	7	WKNR W401-01-09-08-00 Wywóz ziemi samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km. Krotność 5	m ³	168,024
2		Powierzchnia biologicznie czynna				
2	8	KNR 221-04-11-02-00 Przygotowanie terenu pod wysiew trawników	m ²	1154,300
2	9	KNR 221-04-04-04-00 Wykonanie trawników parkowych siewem z nawożeniem w gruncie kategorii 3	HA	1,154
2	10	KNR 221-03-02-06-00 Sadzenie drzew liściastych na terenie płaskim w gruncie kategorii 3, dół głębokości 0,7 m z całkowitą zaprawą	szt	10,000
3		Nawierzchnie utwardzone i nawierzchnia placu zabaw				
3.1		Chodniki				
3.1	11	KNR 231-01-03-02-00 Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 3/4	m ²	460,820
3.1	12	N006-01-05-06-00 Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana ręcznie grub 5 cm	m ²	460,820
3.1	13	N006-05-02-03-00 Chodnik z kostki brukowej szarej betonowej bezfazowej grub 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełnione piaskiem	m ²	460,820

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
3.1	14	N006-04-04-02-00 Obrzeża z tworzywa sztucznego, wys. 7,8cm np. GeoBORDER 78 lub równoważne, mocowane do podłoża za pomocą kotew z tworzywa sztucznego. Obrzeża układane na podsypce cementowo-piaskowej.	metr	361,230
3.2	Nawierzchnia placu zabaw					
3.2	15	KNR 231-01-03-02-00 Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 3/4	m ²	247,820
3.2	16	N006-01-05-04-00 Nawierzchnia z piasku zagęszczana mechanicznie grub 5 cm. Krotność 2	m ²	247,820
3.2	17	KNNR N010-24-04-09-00 Wzmocnienia podłoża z geowłókniny	m ²	247,820
3.2	18	N006-01-05-04-00 Nawierzchnia z piasku zagęszczana mechanicznie grub 5 cm. Krotność 2	m ²	247,820
3.3	Nawierzchnia siłowni zewnętrznej					
3.3	19	KNR 231-01-03-02-00 Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 3/4	m ²	257,910
3.3	20	N006-01-05-04-00 Nawierzchnia z piasku zagęszczana mechanicznie grub 5 cm. Krotność 2	m ²	257,910
3.3	21	KNR 231-02-04-05-00 Analogia Nawierzchnia z otoczków 10-35mm gr. 8cm	m ²	257,910
4	Ogrodzenie terenu					
4	22	KNR 201-03-12-10-00 Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m ² i głęb do 1,0 m w gruncie kat 3	szt	70,000
4	23	KNR 202-02-03-01-01 Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5 m ³ z betonu B-10	m ³	14,000
4	24	WKNR W202-18-03-03-00 Ogrodzenie z siatki panelowej z przetłoczeniem, wysokość panela 1260 mm, wielkość oczka 50x200mm, panel z drutu fi5mm, powłoka: ocynkowana + malowana proszkowo. Słupki z kształtowników prostokątnych systemowych osadzone w stopach betonowych. Wysokość całkowita ogrodzenia ponad terenem - 1,50m	metr	169,720
4	25	WKNR W202-18-03-03-00 Furtka wejściowa panelowa - w sytmie analogicznym do ogrodzenia. Furtka wyposażona w zamek i wkładkę patentową, oraz stopkę umożliwiającą pozostawienie furtki w pozycji otwartej.	metr	1,200
4	26	WKNR W202-18-03-03-00 Brama wjazdowa panelowa - w sytmie analogicznym do ogrodzenia. Brama wyposażona w zamek i wkładkę patentową, oraz stopkę umożliwiającą pozostawienie bramy w pozycji otwartej.	metr	4,000
5	Skateplaza					
5	27	Kalkulacja własna Wykonanie skateplazy betonowej wg projektu konstrukcji, wraz z robotami ziemnymi - korytowaniem i profilowaniem podłoża, zagęszczeniem oraz wykonaniem podbudowy wg technologii producenta.	kmpl	1,000

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
5	28	Kalkulacja własna Dostawa i montaż kompletu urządzeń treningowych z profili stalowych wg projektu konstrukcji.	kmpl	1,000
6	Siłownia zewnętrzna					
6	29	Kalkulacja własna Dostawa i montaż urządzeń treningowych - zestaw: wyciąg i krzesło do wyciskania np. FIT D01 i FITD02 prod. ZAMA	kmpl	1,000
6	30	Kalkulacja własna Dostawa i montaż urządzeń treningowych - zestaw: biegacz i orbitrek np. FIT D04 i FITD11 prod. ZAMA	kmpl	1,000
6	31	Kalkulacja własna Dostawa i montaż urządzeń treningowych - prasa nożna i wioślarz np. FIT D05 i FITD31 prod. ZAMA	kmpl	1,000
6	32	Kalkulacja własna Dostawa i montaż urządzeń treningowych - surfer i twister np. FIT D03 i FIT D08 prod. ZAMA	kmpl	1,000
6	33	Kalkulacja własna Dostawa i montaż urządzeń treningowych - drabinka i podciąg nóg np. FIT D29 prod. ZAMA	kmpl	1,000
6	34	Kalkulacja własna Dostawa i montaż urządzeń treningowych - rower i jeździec np. FIT D23 prod. ZAMA	kmpl	1,000
6	35	Kalkulacja własna Dostawa i montaż urządzeń treningowych - drążek i ławka np. FIT D16 i FIT D10 prod. ZAMA	kmpl	1,000
6	36	Kalkulacja własna Dostawa i montaż urządzeń treningowych - stepper i poręczce np. FIT D19 i FIT D13 prod. ZAMA	kmpl	1,000
7	Plac zabaw					
7	37	Kalkulacja własna Dostawa i montaż linarium stożkowego w wersji ocynkowanej np. NOVUM 4301. Materiały -Liny polipropylenowe na oplocie stalowym połączone ze sobą przy pomocy łączników aluminiowych oraz z tworzywa sztucznego o średnicy 16-18 mm; -Śruby maszynowe klasy 8.8; -Słup nośny o średnicy 159 mm i grubości ścianki 4mm; -Obręcz rozporająca wykonana z rury ze stali nierdzewnej (gat. 1.4301) o średnicy 42,4 mm; -Fundament stanowi beton klasy min.C12/15; -Elementy metalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie i lakierowanie proszkowe.	kmpl	1,000
7	38	Kalkulacja własna Dostawa i montaż karuzeli tarczowej z siedziskiem np. NOVUM 3203. Karuzela klasyczna z obrotową górną częścią (platforma). Konstrukcja platformy wykonana ze stalowych ceowników 50 przymocowanych do rury fi108mm, z przymocowaną od spodu blachą szerokości 500mm zapobiegającą zakleszczeniu nogi dzieci. Powierzchnia platformy zabezpieczona antykorozyjnie poprzez lakierowanie proszkowe farbami do warunków zewnętrznych.	kmpl	1,000
7	39	Kalkulacja własna Dostawa i montaż piaskownicy z palisady np. NOVUM 3707. Wykonana z drewna sosnowego, impregnowanego próżniowo-ciśnieniowo w kolorze oliwkowym, trwale zakotwiona w ziemi.	kmpl	1,000

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
7	40	Kalkulacja własna Dostawa i montaż zestawu zabawkowego ze zjeżdżalnią np. INTER-TRAK Z/104. Wymiary zestawu – 4,40 m x 1,00 m x 3,28 m (dł. x szer. x wys.). Elementy wchodzące w skład zestawu: - Wieża z daszkiem dwuspadowym, podest h = 0,9 m – 1 sztuka; -Wieża bez daszku, podest h = 0,6 m – 1 sztuka; -Barierka z płyty lub drewniana – 4 sztuki; -Schody – 1 sztuka; - Zjeżdżalnia mała – 1 szt.	kmpł	1,000
7	41	Kalkulacja własna Dostawa i montaż huštawki podwójnej np.INTER-TRAK P/005. Dane techniczne: Gabaryty urządzenia – 3,0 m x 2,6 m; Wysokość urządzenia – 2,20 m	kmpł	1,000
8	Pozostałe wyposażenie terenu					
8	42	Kalkulacja własna Dostawa i montaż stojaka na rowery np. NOVUM 5401. Stojak metalowy wykonany z profili i rur zabezpieczony przed warunkami zewnętrznymi poprzez lakierowanie farbami proszkowymi poliestrowymi. Stojak czterostanowiskowy; szer.1,90 m, wys.0,54 m	kmpł	1,000
8	43	Kalkulacja własna Dostawa i montaż ławek stałych np. NOVUM B01 kod 5018. Ławki na wykonane na stelażu stalowym kolor szary RAL 9006, z siedziskiem i oparciem z desek drewnianych impregnowanych. Ławki betonowane w gruncie.	kmpł	7,000
8	44	Kalkulacja własna Dostawa i montaż koszy na śmieci np.NOVUM KM-2 kod 5203. Kosz z blachy ocynkowanej, lakierowanej, o pojemności 45 l.	kmpł	2,000
9	Oświetlenie terenu i monitoring					
9	45	KNR 201-07-01-02-00 Rowy dla kabli ręcznie głęb do 0,6 m szer do 0,4 m grunt kat 3	metr	167,000
9	46	KNR 201-07-04-02-00 Ręczny zasyp rowów głęb do 0,4 m szer do 0,4 m gruntem kat 3	metr	167,000
9	47	KNR 510-03-01-01-00 Nасыpanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,4 m. Krotność 2	metr	167,000
9	48	KNR 508-02-07-02-03 Przewody kabelkowe wciągane do rur (okablowanie oświetlenia)	metr	209,000
9	49	KNR 508-02-07-02-03 Przewody kabelkowe wciągane do rur (okablowanie monitoringu)	metr	110,000
9	50	KNR 201-07-07-02-00 Wykop ręczny z zasypem dla słupów głęb do 1,5 m w gruncie kat 3	m ³	1,500
9	51	KNR 510-07-08-01-00 Ręczne stawianie słupów oświetleniowych aluminiowych SAL-4 na fundamencie B-50	szt	5,000
9	52	KNR 510-10-01-04-00 Montaż tabliczek bezpiecznikowych na konstrukcji	szt	5,000
9	53	KNR 403-06-10-01-00 Montaż opraw oświetleniowych na słupach oświetleniowych parkowych - oprawa typu CitySphere LED 5000 lm Philips	kmpł	5,000
9	54	KNR 510-10-04-03-00 Wciąganie przewodów w słupy oświetleniowe	metr	32,500
9	55	WKNR W508-06-13-04-00 Montaż uziomu 1-rurowego dług 3 m wbijanego ręcznie w gruncie kategorii 3 - uziom słupów oświetleniowych	szt	5,000

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
9	56	KNR 1325-01-06-06-00 Montaż kamer zewnętrznych monitoringu typu NVIP-2DIN5021H/IRH-1P na słupach oświetleniowych terenu	szt	3,000
OGÓLEM KOSZTORYS					

PRZEDMIAR OFERTOWY

Budowa: Budowa Skateplazy oraz Fit-parku wraz z zagospodarowaniem terenu
 Obiekt: Skateplaza i Fit-park
 Rodzaj robót: Budowlane
 Lokalizacja: Czarnków
 Zamawiający: Gmina Miasta Czarnków
 Plac Wolności 6, 64-700 Czarnków

PRZEDMIAR		Strona 1				16-04-2015	
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ		
1 Roboty ziemne przygotowawcze i rozbiórkowe							
1	1	KNR 231-08-11-01-00	Rozebranie chodnika z płyt betonowych	m ²	53,300		
1	2	KNR 231-08-13-01-00	Demontaż istniejących obrzeży betonowych	metr	82,000		
1	3	KNR 221-01-12-01-00	Koszanie chwastów i samosiewów na terenie niezadrzewionym	m ²	2746,000		
1	4	KNR 201-01-26-01-00	Usunięcie warstwy humusu grub do 15 cm spycharkami (pod nawierzchnie utwardzone oraz nawierzchnie placu zabaw i fit-parku)	m ²	966,550		
1	5	KNR 201-01-26-02-00	Usunięcie warstwy humusu spycharkami - dod za 5 cm grub (pod nawierzchnie utwardzone - chodniki)	m ²	460,820		
1	6	WKNR W401-01-09-06-00	Wywóz ziemi samochodami wywrotkami na odległość do 1 km w gruncie kategorii 3	m ³	168,024		
1	7	WKNR W401-01-09-08-00	Wywóz ziemi samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km. Krotność 5	m ³	168,024		
2 Powierzchnia biologicznie czynna							
2	8	KNR 221-04-11-02-00	Przygotowanie terenu pod wysiew trawników	m ²	1154,300		
2	9	KNR 221-04-04-04-00	Wykonanie trawników parkowych siewem z nawożeniem w gruncie kategorii 3	HA	1,154		
2	10	KNR 221-03-02-06-00	Sadzenie drzew liściastych na terenie płaskim w gruncie kategorii 3, dół głębokości 0,7 m z całkowitą zaprawą	szt	10,000		
3 Nawierzchnie utwardzone i nawierzchnia placu zabaw							
3.1 Chodniki							
3.1	11	KNR 231-01-03-02-00	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 3/4	m ²	460,820		
3.1	12	N006-01-05-06-00	Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana ręcznie grub 5 cm	m ²	460,820		
3.1	13	N006-05-02-03-00	Chodnik z kostki brukowej szarej betonowej bezfazowej grub 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełnione piaskiem	m ²	460,820		
3.1	14	N006-04-04-02-00	Obrzeża z tworzywa sztucznego, wys. 7,8cm np. GeoBORDER 78 lub równoważne, mocowane do podłoża za pomocą kotew z tworzywa sztucznego. Obrzeża układane na podsypce cementowo-piaskowej.	metr	361,230		
3.2 Nawierzchnia placu zabaw							
3.2	15	KNR 231-01-03-02-00	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 3/4	m ²	247,820		
3.2	16	N006-01-05-04-00	Nawierzchnia z piasku zagęszczana mechanicznie grub 5 cm. Krotność 2	m ²	247,820		
3.2	17	KNNR N010-24-04-09-00	Wzmocnienia podłoża z geowłókniny	m ²	247,820		
3.2	18	N006-01-05-04-00	Nawierzchnia z piasku zagęszczana mechanicznie grub 5 cm. Krotność 2	m ²	247,820		
3.3 Nawierzchnia siłowni zewnętrznej							

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
3.3	19	KNR 231-01-03-02-00	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 3/4	m ²	257,910
3.3	20	N006-01-05-04-00	Nawierzchnia z piasku zagęszczana mechanicznie grub 5 cm. Krotność 2	m ²	257,910
3.3	21	KNR 231-02-04-05-00 Analogia	Nawierzchnia z otoczków 10-35mm gr. 8cm	m ²	257,910
<hr/>					
4	Ogrodzenie terenu				
4	22	KNR 201-03-12-10-00	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m ² i głęb do 1,0 m w gruncie kat 3	szt	70,000
4	23	KNR 202-02-03-01-01	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5 m ³ z betonu B-10	m ³	14,000
4	24	WKNR W202-18-03-03-00	Ogrodzenie z siatki panelowej z przetłoczeniem, wysokość panela 1260 mm, wielkość oczka 50x200mm, panel z drutu fi5mm, powłoka: ocynkowana + malowana proszkowo. Słupki z kształowników prostokątnych systemowych osadzone w stopach betonowych. Wysokość całkowita ogrodzenia ponad terenem - 1,50m	metr	169,720
4	25	WKNR W202-18-03-03-00	Furtka wejściowa panelowa - w sytmie analogicznym do ogrodzenia. Furtka wyposażona w zamek i wkładkę patentową, oraz stopkę umożliwiającą pozostawienie furtki w pozycji otwartej.	metr	1,200
4	26	WKNR W202-18-03-03-00	Brama wjazdowa panelowa - w sytmie analogicznym do ogrodzenia. Brama wyposażona w zamek i wkładkę patentową, oraz stopkę umożliwiającą pozostawienie bramy w pozycji otwartej.	metr	4,000
<hr/>					
5	Skateplaza				
5	27	Kalkulacja własna	Wykonanie skateplazy betonowej wg projektu konstrukcji, wraz z robotami ziemnymi - korytowaniem i profilowaniem podłoża, zagęszczeniem oraz wykonaniem podbudowy wg technologii producenta.	kmpl	1,000
5	28	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż kompletu urządzeń treningowych z profili stalowych wg projektu konstrukcji.	kmpl	1,000
<hr/>					
6	Siłownia zewnętrzna				
6	29	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż urządzeń treningowych - zestaw: wyciąg i krzesło do wyciskania np. FIT D01 i FITD02 prod. ZAMA	kmpl	1,000
6	30	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż urządzeń treningowych - zestaw: biegacz i orbitrek np. FIT D04 i FITD11 prod. ZAMA	kmpl	1,000
6	31	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż urządzeń treningowych - prasa nożna i wioślarz np. FIT D05 i FITD31 prod. ZAMA	kmpl	1,000
6	32	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż urządzeń treningowych - surfer i twister np. FIT D03 i FIT D08 prod. ZAMA	kmpl	1,000
6	33	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż urządzeń treningowych - drabinka i podciąg nóg np. FIT D29 prod. ZAMA	kmpl	1,000
6	34	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż urządzeń treningowych - rower i jeździec np. FIT D23 prod. ZAMA	kmpl	1,000
6	35	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż urządzeń treningowych - drążek i ławka np. FIT D16 i FIT D10 prod. ZAMA	kmpl	1,000
6	36	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż urządzeń treningowych - stepper i poręcze np. FIT D19 i FIT D13 prod. ZAMA	kmpl	1,000
<hr/>					
7	Plac zabaw				

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	
7	37	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż linarium stożkowego w wersji ocynkowanej np. NOVUM 4301. Materiały -Liny polipropylenowe na oplocie stalowym połączone ze sobą przy pomocy łączników aluminiowych oraz z tworzywa sztucznego o średnicy 16-18 mm; -Śruby maszynowe klasy 8.8; -Słup nośny o średnicy 159 mm i grubości ścianki 4mm; -Obręcz rozporająca wykonana z rury ze stali nierdzewnej (gat. 1.4301) o średnicy 42,4 mm; -Fundament stanowi beton klasy min.C12/15; -Elementy metalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie i lakierowanie proszkowe.	kmpl	1,000	
7	38	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż karuzeli tarczowej z siedziskiem np.NOVUM 3203. Karuzela klasyczna z obrotową górną częścią (platforma). Konstrukcja platformy wykonana ze stalowych ceowników 50 przymocowanych do rury fi108mm, z przymocowaną od spodu blachą szerokości 500mm zapobiegającą zakleszczeniu nogi dzieci. Powierzchnia platformy zabezpieczona antykorozyjnie poprzez lakierowanie proszkowe farbami do warunków zewnętrznych.	kmpl	1,000	
7	39	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż piaskownicy z palisady np. NOVUM 3707. Wykonana z drewna sosnowego, impregnowanego próżniowo-ciśnieniowo w kolorze oliwkowym, trwale zakotwiona w ziemi.	kmpl	1,000	
7	40	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż zestawu zabawkowego ze zjeżdżalnią np. INTER-TRAK Z/104. Wymiary zestawu – 4,40 m x 1,00 m x 3,28 m (dł. x szer. x wys.). Elementy wchodzące w skład zestawu: - Wieża z daszkiem dwuspadowym, podest h = 0,9 m – 1 sztuka; -Wieża bez daszku, podest h = 0,6 m – 1 sztuka; -Barierka z płyty lub drewniana – 4 sztuki; -Schody – 1 sztuka; - Zjeżdżalnia mała – 1 szt.	kmpl	1,000	
7	41	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż huśtawki podwójnej np.INTER-TRAK P/005. Dane techniczne: Gabaryty urządzenia – 3,0 m x 2,6 m; Wysokość urządzenia – 2,20 m	kmpl	1,000	
8	Pozostałe wyposażenie terenu					
8	42	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż stojaka na rowery np. NOVUM 5401. Stojak metalowy wykonany z profili i rur zabezpieczony przed warunkami zewnętrznymi poprzez lakierowanie farbami proszkowymi poliestrowymi. Stojak czterostanowiskowy; szer.1,90 m, wys.0,54 m	kmpl	1,000	
8	43	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż ławek stałych np. NOVUM B01 kod 5018. Ławki na wykonane na stalazie stalowym kolor szary RAL 9006, z siedziskiem i oparciem z desek drewnianych impregnowanych. Ławki betonowane w gruncie.	kmpl	7,000	
8	44	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż koszy na śmieci np.NOVUM KM-2 kod 5203. Kosz z blachy ocynkowanej, lakierowanej, o pojemności 45 l.	kmpl	2,000	
9	Oświetlenie terenu i monitoring					
9	45	KNR	201-07-01-02-00	Rowy dla kabli ręcznie głęb do 0,6 m szer do 0,4 m grunt kat 3	metr	167,000
9	46	KNR	201-07-04-02-00	Ręczny zasyp rowów głęb do 0,4 m szer do 0,4 m gruntem kat 3	metr	167,000
9	47	KNR	510-03-01-01-00	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,4 m. Krotność 2	metr	167,000
9	48	KNR	508-02-07-02-03	Przewody kabelkowe wciągane do rur (okablowanie oświetlenia)	metr	209,000
9	49	KNR	508-02-07-02-03	Przewody kabelkowe wciągane do rur (okablowanie monitoringu)	metr	110,000
9	50	KNR	201-07-07-02-00	Wykop ręczny z zasypem dla słupów głęb do 1,5 m w gruncie kat 3	m ³	1,500
9	51	KNR	510-07-08-01-00	Ręczne stawianie słupów oświetleniowych aluminiowych SAL-4 na fundamencie B-50	szt	5,000
9	52	KNR	510-10-01-04-00	Montaż tabliczek bezpiecznikowych na konstrukcji	szt	5,000
9	53	KNR	403-06-10-01-00	Montaż opraw oświetleniowych na słupach oświetleniowych parkowych - oprawa typu CitySphere LED 5000 lm Philips	kmpl	5,000
9	54	KNR	510-10-04-03-00	Wciąganie przewodów w słupy oświetleniowe	metr	32,500
9	55	WKNR	W508-06-13-04-00	Montaż uziomu 1-rurowego dług 3 m wbijanego ręcznie w gruncie kategorii 3 - uziom słupów oświetleniowych	szt	5,000
9	56	KNR	1325-01-06-06-00	Montaż kamer zewnętrznych monitoringu typu NVIP-2DIN5021H/IRH-1P na słupach oświetleniowych terenu	szt	3,000