

PRZEDMIAR INWESTORSKI

CPV:

Budowa: Budynek mieszkalny ul. Kościuszki 83
 Obiekt: Remont elewacji budynku
 Rodzaj robót: Roboty remontowe ogólnobudowlane
 Lokalizacja: Czarnków

Inwestor: Gmina Miasta Czarnków
 Pl. Wolności 6
 64-700 Czarnków

PRZEDMIAR

Strona 1

28-04-2016

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYKAL	IŁOŚĆ
1			Remont elewacji - front + szczyt			
1	1	KNR 401-05-35-06-00	Rozebranie obróbek blacharskich rur spustowych nie nadających się do użytku na ścianie frontowej	metr		16,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>	
		1			8,0*2	16,000
1	2	KNR 401-07-01-02-00	Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapiennych	m ²		123,751
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Front		(12,75*8,0)*0,8+(5,0*6,0)*0,5	96,600
		2	- okna		-(1,1*1,93)*7-(1,1*2,7)	-17,831
		3	-drzwi		-(1,2*2,25)	-2,700
		4	Ościeża			
		5	Okna		((1,1+2*1,93)*8+(1,1+2*2,7))*0,15*0,3	2,078
		6	Drzwi		((1,2+2*2,25)*0,52)*0,3	0,889
		8	Szczyt		(13,55*11,0)*0,3	44,715
1	3	KNR 401-07-11-02-00	Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat III ścian z cegły - współ do R = 1,2	m ²		123,751
1	4	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna - odtworzenie elementu ozdobnego na attyce	kompl		1,000
1	5	KNR 202-11-34-02-01	Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT lub równoważny	m ²		261,410
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Front		(12,75*8,0)+(5,0*6,0)*0,7	123,000
		2	-okna		-(1,1*1,93)*7-(1,1*2,7)	-17,831
		3	-drzwi		-(1,2*2,25)	-2,700
		4	Ościeża			
		5	Okna		((1,1+2*1,93)*8+(1,1+2*2,7))*0,15	6,927
		6	Drzwi		(1,2+2*2,25)*0,52	2,964
		7	Szczyt		(13,55*11,0)	149,050
1	6	KNR 202-26-09-08-50	Ochrona narożników okiennych i drzwiowych kątownikami	metr		51,880
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Okna		(1,1+2*1,93)*8+(1,1+2*2,7)	46,180
		2	Drzwi		(1,2+2*2,25)	5,700
1	7	KNR 202-26-09-06-50	Przyklejenie siatki na ścianach	m ²		251,519
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Front		(12,75*8,0)+(5,0*6,0)*0,7	123,000
		2	-okna		-(1,1*1,93)*7-(1,1*2,7)	-17,831
		3	-drzwi		-(1,2*2,25)	-2,700
		4	Szczyt		(13,55*11,0)	149,050
1	8	KNR 202-26-09-07-50	Przyklejenie siatki na ościeżach	m ²		9,891
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Okna		((1,1+2*1,93)*8+(1,1+2*2,7))*0,15	6,927
		2	Drzwi		(1,2+2*2,25)*0,52	2,964
1	9	KNR 202-09-26-01-50	Wyprawa elewacyjna - nałożenie farby podkładowej pod tynk silikatowy	m ²		268,010
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Ściany		251,519	251,519
		2	Ościeża		9,891	9,891
		3	Spód balkonu i boli		(5,5*1,2)	6,600

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	10	KNR 202-09-27-03-50	Wyprawa elewacyjna silikatowa gr 1,5 na ścianach i powierzchniach poziomych	m ²	268,010
1	11	KNR 202-09-27-05-50	Wyprawa elewacyjna silikatowa na ościeżach szer do 30 cm	m ²	9,891
1	12	KNR 202-05-19-03-00	Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy OC okrągłych ø 120	metr	16,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Na ścianie frontowej	8,0*2	16,000
1	13	KNR 202-16-10-02-00	Rusztowania ramowe przyścienne wys do 16 m	m ²	251,050
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Front	(12,75*8,0)	102,000
		2	Szczyt	(13,55*11)	149,050
1	14	000-00-00-00-00	Projekt organizacji ruchu i zajęcie pasa	kmpl	1,000
1	15	KNR 401-12-09-10-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną stolarki drzwiowej pow ponad 1,0 m ² - drzwi wejściowe do klatki schodowej - jednostronnie	m ²	4,050
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Dwustronnie	(1,2*2,25)*1,5	4,050
1	16	KNR 401-12-12-08-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną balustrad ozdobnych - na balkonie	m ²	7,920
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		(1,1*2+5,0)*1,1	7,920
2	Stolarka okienna na ścianie frontowej				
2	17	KNR 401-09-29-10-00	Wymiana okna drewnianego na okno PCW rozwierno-uchylne 2-dzielne pow do 2,5 m ²	m ²	6,369
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Front	(1,1*1,93)*3	6,369
2	18	KNR 401-03-54-11-00	Wykucie z muru podokienników drewnianych -wewnętrznych	metr	3,600
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		1,2*3	3,600
2	19	KNR 202-01-29-02-00	Obsadzenie podokienników prefabrykowanych wewnętrznych	szt	3,000
3	Malowanie ściany podłużnej od strony K-85				
3	20	KNR 202-11-34-02-01	Gruntowanie podłoża pionowych preparatami gruntującymi	m ²	309,723
3	21	KNR 401-12-04-04-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi silikatowymi betonu elewacji	m ²	309,723
3	22	KNR 202-16-10-01-00	Rusztowania ramowe przyścienne wys do 10 m	m ²	309,723
4	Elewacja ściany bud. głównego od podwórza i oficyny				
4	23	KNR 401-07-01-02-00	Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapiennych	m ²	53,924
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Bud. gł. od podwórza	(6,1*10,0)*0,2	12,200
		2		(8,25+1,09)*10,0*0,1	9,340
		3		(1,38*8,25)*0,1	1,139
		4	Oficyna	(2,4+1,4)*8,11*0,1	3,082
		5		(1,53*8,11)*0,1	1,241
		6		(7,6*6,4)*0,1	4,864
		7		(1,0*7,5)*0,05	0,375
		8		(7,1*7,5)*0,05	2,663
		9	Gosp.	(2,4*5,07)*0,1	1,217
		10		(9,0*4,75)*0,2	8,550
		11		(6,50*4,75)*0,2	6,175
		12	Zejście do piwnic	(3,6*2,2)*0,5*0,5+(2,2*1,0)*0,5	3,080
4	24	KNR 401-07-11-02-00	Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat III ścian z cegły - współ do R = 1,2	m ²	47,749
4	25	KNR 202-11-34-02-01	Gruntowanie podłoża pionowych preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT	m ²	410,354
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Bud. gł. od podwórza	(6,1*10,0)	61,000
		2		(8,25+1,09)*10,0	93,400
		3		(1,38*8,25)	11,385
		4	Oficyna	(2,4+1,4)*8,11	30,818

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
		5	(1,53*8,11)		12,408
		6	(7,6*6,4)		48,640
		7	(1,0*7,5)		7,500
		8	(7,1*7,5)		53,250
		9 Gosp.	(2,4*5,07)		12,168
		10	(9,0*4,75)		42,750
		11	(6,50*4,75)		30,875
		12 Zejście do piwnic	(3,6*2,2)*0,5+(2,2*1,0)		6,160
4	26	KNR 202-26-09-06-50	Przyklejenie siatki na ścianach	m ²	410,350
4	27	KNR 202-09-26-01-50	Wyprawa elewacyjna - nałożenie farby podkładowej pod tynk silikatowy	m ²	410,350
4	28	KNR 202-09-27-03-50	Wyprawa elewacyjna silikatowa gr 1,5 mm na ścianach i powierzchniach poziomych	m ²	410,350
4	29	KNR 202-16-10-01-00	Rusztowania ramowe przyścienne wys do 10 m	m ²	410,350
4	30	KNR 401-12-09-10-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną stolarki drzwiowej pow ponad 1,0 m ² - drzwi wejściowe do klatki schodowej po, gosp.	m ²	18,263
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Drzwi wejściowe do kl. bud. głównego - dwustronnie	(1,0*2,47)*2,75		6,793
		2 Drzwi wejściowe do kl. oficyny - dwustronnie	(1,0*2,20)*2,75		6,050
		3 Pom. gosp. jednostronnie	(1,1*2,0)*2+(0,85*1,2)		5,420
4	31	KNR 401-12-12-05-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną balustrad prostych - zejście do piwnic	m ²	3,960
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	3,6*1,1		3,960
5			Wymiana okien na ścianach od str. podwórza i w oficynie		
5	32	KNR 401-09-29-11-00	Wymiana okna zespolonego na okno PCW rozwieralne 2-dzielne pow ponad 2,5 m ²	m ²	2,610
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 L.m nr 7 Kaszuba	(1,8*1,45)		2,610
5	33	KNR 401-09-30-10-00	Wymiana okna skrzynkowego na okno PCW rozwieralne 2-dzielne pow do 2,5 m ²	m ²	4,346
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 L.m. nr 2 Szulczyńska	(1,0*1,85)+(1,3*1,92)		4,346
5	34	KNR 401-03-21-01-00	Podokienniki drewniane lub PCV do 1,5 m w ścianach z cegieł - wewn.	szt	2,000
5	35	KNR 401-03-21-02-00	Podokienniki drewniane lub PCV ponad 1,5 m w ścianach z cegieł	szt	1,000
6			Rynny, rury spustowe - oficyna		
6	36	KNR 401-05-35-04-00	Rozebranie obróbek blacharskich rynien dachowych nie nadających się do użytku	metr	12,800
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Przy wejściu do l.m. nr5	1,4		1,400
		2 Nad cz. gos.	2,4+9,0		11,400
6	37	KNR 202-05-17-04-00	Montaż prefabrykowanych rynien z blachy OC półokrągłych ø 150	metr	12,800
6	38	KNR 202-05-19-03-00	Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy OC okrągłych ø 120	metr	4,800
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		2 Na oficynie cz. gosp.	4,8		4,800