

PRZEDMIAR INWESTORSKI

CPV:

Budowa: Budynek mieszkalny ul. Kościuszki 81
 Obiekt: Remont elewacji frontowej z dociepleniem ściany szczytowej z wymianą stolarki okiennej

Rodzaj robót: Roboty remontowe ogólnobudowlane

Lokalizacja: Czarnków ul. Kościuszki 81

Inwestor: Gmina Miasta Czarnków
 Pl. Wolności 6
 w Czarnkowie

PRZEDMIAR

Strona 1

28-04-2016

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1			Remont elewacji - front + szczyt		
1	1	KNR 401-07-01-02-00	Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapiennych	m ²	25,578
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Front	$(11,90*9,5)*0,10$		11,305
	2	- okna	$-(1,02*1,80)*9$		-16,524
	3	-drzwi	$-(1,2*2,70)$		-3,240
	6	Ościeża drzwi	$((1,2+2*2,70)*0,5)*0,1$		0,330
	7	Szczyt	$((10,10*9,6)+(10,1*6,0)*0,5)*0,3$		38,178
	8	-okna	$-(0,92*1,62)*3$		-4,471
1	2	KNR 401-07-11-02-00	Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat III ścian z cegły	m ²	40,578
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		$25,578+15,0$		40,578
1	3	WKNR W401-02-07-09-00	Wypełnienie żwirobetonem brakującego gzymsu między oknami z deskowaniem - parter	metr	2,100
1	4	WKNR W401-05-36-02-00	Wymiana rur spustowych na rury spustowej - demontaż i ponowny montaż po remoncie elewacji - materiał z odzysku	metr	19,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		$9,5*2$		19,000
1	5	KNR 202-11-34-02-01	Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT lub równoważny	m ²	227,484
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Front	$(11,90*9,5)$		113,050
	2	- okna	$-(1,02*1,80)*9$		-16,524
	3	-drzwi	$-(1,2*2,70)$		-3,240
	4	Ościeża na froncie			
	5	okna	$(1,02+2*1,8)*9*0,15$		6,237
	6	drzwi	$(1,2+2*2,70)*0,5$		3,300
	7	Szczyt	$(10,10*9,6)+(10,1*6,0)*0,5$		127,260
	8	-okna	$-(0,92*1,62)*3$		-4,471
	9	Ościeża na szczycie	$(0,92+2*1,62)*3*0,15$		1,872
1	6	KNR 202-26-09-01-50	Ocieplenie ścian styropianem EPS-045 gr 10 cm - przyklejenie płyt do ścian	m ²	122,789
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Szczyt	$(10,10*9,6)+(10,1*6,0)*0,5$		127,260
	2	-okna	$-(0,92*1,62)*3$		-4,471
1	7	KNR 202-26-09-04-50	Ocieplenie ścian styropianem - przymocowanie płyt do cegły	szt	491,156
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		$122,789*4$		491,156
1	8	KNR 202-26-09-08-50	Ochrona narożników okiennych i drzwiowych kątownikami	metr	89,760
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	okna na froncie	$(1,02+2*1,80)*9$		41,580
	2	drzwi	$(1,2+2*2,70)$		6,600
	3	okna na szczycie	$(0,92+2*1,62)*3$		12,480
	4	Narożniki pionowe -front + szczyt	$(9,5*2)+10,1$		29,100
1	9	KNR 202-26-09-06-50	Przyklejenie siatki na ścianach	m ²	216,075
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
		1	Front		113,050
		2	- okna		-16,524
		3	-drzwi		-3,240
		4	Szczyt		127,260
		5	-okna		-4,471
1	10	KNR 202-26-09-07-50	Przyklejenie siatki na ościeżach	m ²	12,657
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	Ościeża na froncie		
		2	okna		6,237
		3	drzwi		3,300
		4	Ościeża na szczycie		3,120
1	11	KNR 202-09-26-01-50	Wyprawa elewacyjna CT-35 - nałożenie farby podkładowej	m ²	227,484
1	12	KNR 202-09-27-03-50	Wyprawa elewacyjna silikatowa na ścianach gr 1,5 mm	m ²	199,266
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	Front		113,050
		2	Minus tynk imitacja cegły		-16,808
		3	- okna		-16,524
		4	-drzwi		-3,240
		5	Szczyt		127,260
		6	-okna		-4,471
1	13	KNR 202-09-27-03-50	Wyprawa elewacyjna silikatowa na ścianach gr 1,5 mm - imitacja cegły z szablonu - współczx do R = 1,2	m ²	16,808
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		2	imitacja cegły		16,808
1	14	KNR 202-09-27-05-50	Wyprawa elewacyjna silikatowa na ościeżach szer do 30 cm	m ²	12,657
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	Ościeża na froncie		
		2	okna		6,237
		3	drzwi		3,300
		4	Ościeża na szczycie		3,120
1	15	KNR 401-05-35-08-00	Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających się do użytku - opierzenie gzymsów	m ²	10,290
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	Pomiędzy parterem a pietrem		4,165
		2	Nad oknami		2,625
		3	Parapety z gzymsem parter		3,500
1	16	KNR 202-05-41-02-00	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer od 25 cm	m ²	10,290
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	Pomiędzy parterem a pietrem		4,165
		2	Nad oknami		2,625
		3	Parapety z gzymsem parter		3,500
1	17	KNR 202-16-10-02-00	Rusztowania ramowe przyścienne wys do 16 m	m ²	240,310
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	Front		113,050
		2	Szczyt		127,260
1	18	000-00-00-00-00	Projekt organizacji ruchu i zajęcie pasa	kmpł	1,000
1	19	000-00-00-00-00	Renowacja drzwi wejściowych do budynku na froncie	m ²	3,240
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1			3,240
2			Wymiana stolarki okiennej na szczycie		
2	20	KNR 401-09-30-09-00	Wymiana okna skrzynkowego na okno PCW rozwieralne 2-dzielne pow do 2,0 m ²	m ²	1,750
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	W 1.m nr 3 pokój		1,750
2	21	KNR 401-09-30-01-00	Wymiana okna skrzynkowego na okno PCW uchylne 1-dzielne pow do 0,4 m ²	m ²	0,351
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	L.m 3 łazienka		0,351
2	22	KNR 401-05-35-08-00	Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających się do użytku parapety okien na szczycie	m ²	0,750
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1			0,750

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
2	23	KNR 202-05-41-02-00	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer od 25 cm	m ²	1,050
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Parapety		<i>Obliczenie ilości</i> (1,0*0,35)*3 1,050
