

PRZEDMIAR INWESTORSKI

CPV:

Budowa: Budynek mieszkalny ul. Kościuszki 70
 Obiekt: Docieplenie ścian szczytowych + od strony podwórza
 Rodzaj robót: Roboty remontowe ogólnobudowlane
 Lokalizacja: Czarnków

Inwestor: Gmina Miasta Czarnków
 Pl. Wolności 6
 64-700 Czarnków

PRZEDMIAR		Strona 1			28-04-2016
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOSĆ
1 Docieplenie szczytu od strony ul. Markiewicza					
1	1	KNR 202-26-10-02-51	Ocieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi EPS-045 gr 10 cm na zaprawie klejowej z wyprawą silikatową gr 1,5 mm w kolorze do uzgodnienia z Inwestorem	m ²	55,350
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		5,40*10,25		55,350
1	2	KNR 401-05-33-02-00	Wymiana pokrycia murów z blachy ocynkowanej	m ²	2,590
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Mur ogniowy	(7,4*0,35)		2,590
1	3	KNR 202-26-12-08-60	Ocieplenie ścian płytami styropianowymi ochrona narożników kątownikiem -ścian na pionie	metr	20,500
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		10,25*2		20,500
1	4	KNR 202-16-10-01-00	Rusztowania ramowe przyścienne wys do 10 m	m ²	55,350
2 Docieplenie szczytu od strony budynku ul. Kościuszki 68					
2	5	KNR 202-26-10-02-51	Ocieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi EPS-045 gr 10 cm na zaprawie klejowej z wyprawą silikatową gr 1,5 mm w kolorze do uzgodnienia z Inwestorem	m ²	124,025
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		(12,10*10,25)		124,025
2	6	KNR 401-05-33-02-00	Wymiana pokrycia murów z blachy ocynkowanej	m ²	5,285
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Mur ogniowy	(12,10+3,0)*0,35		5,285
2	7	KNR 202-26-12-08-60	Ochrona narożników kątownikiem -łączenie ścian frontowej i od strony podwórza	metr	20,500
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		10,25*2		20,500
2	8	KNR 202-16-10-01-00	Rusztowania ramowe przyścienne wys do 10 m	m ²	124,025
3 Docieplenie ścian od strony podwórza					
3	9	WKNR W401-05-36-02-00	Wymiana rur spustowych - demontaż i ponowny montaż po wykonaniu docieplenia	metr	20,500
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		10,25*2		20,500
3	10	KNR 202-26-10-02-51	Ocieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi EPS-045 gr 10 cm na zaprawie klejowej z wyprawą silikatową gr 1,5 mm	m ²	199,322
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		(6,0*10,25)		61,500
	2		(15,75*10,25)		161,438
	3	Okna - Klatka schodowa	-(1,2*1,4)-(1,2*2,2)		-4,320
	4	Okn - Lokal mieszkalny	-(1,59*1,3)		-2,067
	5		-(1,02*2,05)*4		-8,364
	6		-(1,51*2,04)*2		-6,161
	7		-(1,3*2,08)		-2,704

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
3	11	KNR 401-05-33-02-00	Wymiana pokrycia murów, pasów, gzymsów z blachy ocynkowanej	m ²	5,285
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Mur ogniowy	(12,10+3,0)*0,35	5,285
3	12	KNR 202-26-12-08-60	Ochrona narożników kątownikiem -ścian na pionie + przy oknach i drzwiach	metr	71,410
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		10,25*2	20,500
		2	Okna - Klatka schodowa	(1,2+1,4*2)+(1,2+2,2*2)	9,600
		3	Lokal mieszkalny	(1,59+1,3*2)	4,190
		4		(1,02+2,05*2)*4	20,480
		5		(1,51+2,04*2)*2	11,180
		6	Drzwi	(1,3+2,08*2)	5,460
3	13	KNR 202-26-10-07-50	Ocieplenie ościeży z cegły do 30 cm styropianem gr 3 cm na zaprawie klejowej i wyprawie elewacyjnej silikatowej gr 1,5 w kolorze do uzgodnienia z Inwestorem	m ²	13,274
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Okna - Klatka schodowa	((1,2+1,4*2)+(1,2+2,2*2))*0,25	2,400
		2	Lokal mieszkalny	(1,59+1,3*2)*0,25	1,048
		3		((1,02+2,05*2)*4)*0,25	5,120
		4		((1,51+2,04*2)*2)*0,25	2,795
		5	Drzwi	(1,3+2,08*2)*0,35	1,911
3	14	KNR 202-05-41-01-00	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej	m ²	3,327
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Okna - Klatka schodowa	(1,2*2)*0,30	0,720
		2	Lokal mieszkalny	(1,59*0,30)	0,477
		3		(1,02*0,30)*4	1,224
		4		(1,51*0,3)*2	0,906
3	15	KNR 202-16-10-01-00	Rusztowania ramowe przyścienne wys do 10 m	m ²	124,025