

Remont części pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta w Czarnkowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 0348/06	Rozebranie ścianek grubości do 15cm z bloczków lub z płyt z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	27,000
2	KNR 0-16 0151/01	Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych z bloczków "YTONG" o grubości 11,5cm	m2	7,000
3	KNR 2-02 0803/03	Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie	m2	14,000
4	KNR 4-01 0705/02	Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 30cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane ceglami lub dachówkami	m	10,000
5	KNR 2-02 1751/03	Zaprawa wapienna m. 4 wykonana przy użyciu wapna suchogaszzonego o stosunku objętościowym składników 1:3	m3	0,094
6	KNR 2-02 1752/02	Zaprawa cementowo-wapienna m.15 wykonana przy użyciu ciasta wapiennego o stosunku objętościowym składników (1:1,5:8) układana ręcznie	m3	0,288
7	KNR 2-02 1753/02	Zaprawa cementowa m.50 o stosunku objętościowym składników (1:4)	m3	0,029
8	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	14,000
9	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych	m2	54,000
10	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m2	54,000
11	KNR 2-02 1112/04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych winyleum bez warstwy izolacyjnej	m2	17,000
12	KNR 0-19 1024/10	Montaż ścianek ALU przeszklonych	m2	14,500
13	KNR 0-19 1024/08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych przesuwnych 1,4*2,0	m2	2,800
			razem	2,800
14	KNR 0-19 0931/06	Wymiana drzwi ALU na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - przełożenie istn. drzwi ALU L/P 1,0*2,0*3	m2	6,000
			razem	6,000
15	KNR 2-02 2005/04	Okladziny stropów z płyt gipsowych dekoracyjnych typu OWA na rusztach metalowych	m2	2,000
16	KNR 4-02 0516/03	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego GP-2 - przeniesienie istn. grzejnika	kpl	1,000
17	KNR 4-02 0509/01	Wymiana zaworu grzejnikowego lub złączki grzejnikowej średnicy 15mm	szt	2,000
18	KNR 0-35 0201/03	Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 15mm i grubości ścianki 1mm układane na przegrodach budowlanych w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych, z kapilarnym połączeniem elementów lutem miękkim	m	7,000
19	KNR 0-35 0231/05	Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania o średnicy zewnętrznej 10-54mm, na gorąco z dokonaniem regulacji w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych	szt	1,000
20	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru	m3	1,000
21	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego - kontener 5m3	m3	1,000
22				