


[cm]

od km 0+229,50 do km 0+247,50
pole zawracania



LEGENDA:

- 1 - warstwa ściernalna z betonu asfaltowego dla KR 2 grub. 4 cm
- 2 - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego dla KR 2 grub. 4 cm
- 3 - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm, kolor szary
- 4 - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm, kolor grafitowy
- 5 - podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie warstwa grub. 25 cm po zagęszczeniu
- 5a - podbudowa z chudego betonu, warstwa grub. 20 cm
- 6 - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm
- 6a - krawężnik betonowy - 15x22 cm
- 7 - obrzeże betonowe 8x30 cm
- 8 - ława z betonu C12/15 (B-15)
- 9 - (ściek) kostka brukowa betonowa 20x20 cm, grub. 8 cm
- 10 - (ściek)

PAEL Projekt Jarosław Palasz ul. 27 Stycznia 49/4 64-980 Trzcianka			
Obiekt:	Budowa ulicy Zielonej w Czarnkowie		
Temat rys.:	PRZEKROJE NORMALNE		
Projektant:	Ryszard Burdajewicz upr. budowl. proj. UAN 8345/959/85/86	Data: 11.03.2016 r. Podpis:	Skala: 1:50
Projektant:	Irena Mielicka upr. budowl. proj. nr WKP 0208/ZOOD/05	Data: 11.05.2016 r. Podpis:	Nr rys. 3.2.