

ZAKRES PRAC

NAZWA ZAMÓWIENIA: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH WRAZ Z WYKONANIEM ROBÓT BUDOWLANYCH W OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE MIASTA CZARNKOWA

CZĘŚĆ II – modernizacja pomieszczeń w budynku Przedszkola Publicznego Nr 2 na os. Parkowym 10 w Czarnkowie

Wskazana część zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych w pomieszczeniach Przedszkola Publicznego nr 2 na os. Parkowym 10 w Czarnkowie:

Kuchnia (ok. 15 m²):

- wykonanie niezbędnych robót rozbiórkowych (budowlanych, instalacji elektrycznej i sanitarnej)
- wykonanie remontu sufitu, ścian oraz posadzki, w tym:
- roboty budowlane
 - gruntowanie, uzupełnienie tynków na ścianach i suficie
 - ułożenie gładzi gipsowych na suficie wraz z dwukrotnym malowaniem farbami odpowiednimi do pomieszczenia kuchni w budynku użyteczności publicznej, w kolorystyce ustalonej z Zamawiającym,
 - ułożenie płytek na ścianach 20x25 cm,
 - wykonanie nowej posadzki gresowej z płytek 30x30 cm, np. Nowa Gala seria SP
 - zabudowa instalacji sanitarnych płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie (w tym wykonanie rewizji dla zaworów instalacji sanitarnej)
 - renowacja podokienników
 - wymiana stolarki drzwiowej (drzwi płytowe, pełne z płyty wiórowej otworowej w okleinie drewnopodobnej z ościeżnicą z litego drewna) – 3 szt. – wymiary odpowiednio do istniejących,
- roboty sanitarne:
 - wykonanie nowych instalacji sanitarnych (kanalizacyjnej, wodociągowej, c.o., c.w.u.) wraz z podejściami do osprzętu sanitarnego,
 - biały montaż (wyposażenie kuchni – zlewozmywak, bateria)
 - dostawa i montaż grzejnika wraz zaworem z głowicą termostatyczną
- roboty elektryczne:
 - demontaż starego i montaż nowego okablowania
 - wymiana rozdzielni elektrycznej (podtynkowej)
 - Dostawa i montaż nowego osprzętu elektrycznego (gniazd, włączników, opraw oświetleniowych ze źródłem światła LED moc ok. 40W, 4000lm, 4000K, RA>80, trwałość 5000h)

Sala zabaw (ok. 50 m²) z jadalnią (ok. 18 m²):

- wykonanie niezbędnych robót rozbiórkowych (rozebranie posadzek drewnianych w pomieszczeniach),

- gruntowanie podłoża podłogi w jadalni,
- wykonanie posadzki w jadalni z wykładziny homogenicznej PCV o klasie użytkowej 34/43, grubość wykładziny min. 2 mm, antypoślizgowość R9 np. Tarket Eminent, w kolorystyce uzgodnionej z Zamawiającym,
- wykonanie podłogi drewnianej w sali zabaw wraz z cyklinowaniem i lakierowaniem (z wykorzystaniem elementów posadzki drewnianej z demontażu w jadalni i sali zabaw - „przełożenie” deszczułek).
- montaż listew przypodłogowych oraz progowych