

ZAKRES PRAC

NAZWA ZAMÓWIENIA: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH WRAZ Z WYKONANIEM ROBÓT BUDOWLANYCH W OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE MIASTA CZARNKOWA

CZĘŚĆ III – modernizacja pomieszczeń w budynku Gimnazjum Publicznym przy ul. Wronieckiej 136 w Czarnkowie

Wskazana część zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych w pomieszczeniach nr 104 i 107 budynku Gimnazjum Publicznego w Czarnkowie:

Sala lekcyjna nr 104 (ok. 52 m²):

- roboty rozbiórkowe i demontażowe:
 - demontaż mebli wraz z instalacją komputerową zainstalowaną w stołach,
 - demontaż wyposażenia elektronicznego (tablica interaktywna, projektor)
 - demontaż posadzki drewnianej,
 - przygotowanie powierzchni - zeskrabanie i zmycie farb na ścianach i suficie
- roboty budowlane
 - gruntowanie, uzupełnienie tynków na ścianach i suficie
 - ułożenie gładzi gipsowych na suficie i ścianach powyżej lamperii wraz z dwukrotnym malowaniem farbami emulsyjnymi, w kolorystyce ustalonej z Zamawiającym,
 - malowanie lamperii farbą olejną,
 - wykonanie warstw podposadzkowych wraz z przygotowaniem pod ułożenie posadzki (gruntowanie, warstwy wyrównujące, samopoziomujące),
 - wykonanie posadzki z wykładziny rulonowej PCV, np. TARKET GRANIT z wywinięciem cokolika na wysokość 10 cm
 - renowacja (skrobanie, malowanie) stolarki okiennej i podokienników,
 - renowacja grzejników (malowanie farbą olejną przeznaczoną do renowacji grzejników),
 - montaż listew odbojnikowych,
 - wymiana wertikali okiennych (3 kpl.) i rolety okiennej (1 szt.)
 - ponowny montaż mebli i osprzętu elektronicznego wraz z podłączeniem do sieci informatycznej i elektrycznej.
- roboty elektryczne:
 - demontaż starego i montaż nowego okablowania, opraw oświetleniowych ze źródłem światła LED moc ok. 40W, 4000lm, 4000K, RA>80, trwałość 5000h, osprzętu elektrycznego;
 - wykonanie nowego okablowania podposadzkowego AV z puszeki podposadzkowej do tablicy interaktywnej i projektora;
 - montaż oświetlenia kierunkowego (tablica).

Sala lekcyjna nr 107 (ok. 52 m²):

- cyklinowanie posadzki drewnianej (deszczułka),
- lakierowanie posadzki drewnianej,
- demontaż i montaż nowych cokołów/listew przypodłogowych.