

PRZEDMIAR ROBÓT

Czarnków Browarna 6

Data: 2017-03-01

Inwestor: Gmina Miasta Czarnków

Obiekt: Budynek biurowy

Sprawdzający:

.....

Inwestor:

.....

Wykonawca:

.....

Wykonujący:

.....

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
0.001 KNNR 5/1207/1	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47 mm, bruzdy dla przewodów wtynkowych, w cegle	180		m
0.002 KNNR 5/1208/2	Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 50 mm	180		m
0.003 KNNR 5/1209/7 (4)	Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 2 cegieł, Fi 25 mm	8		otwór
0.004 KNNR 5/1209/8 (4)	Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 2+1/2 cegły, Fi 25 mm	4		otwór
0.005 KNNR 5/205/1	Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 7,5 mm ²	210		m
0.006 KNNR 5/205/2	Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 12,5 mm ²	15		m
0.007 KNNR 5/302/1	Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 60, pojedyncze	20		szt
0.008 KNNR 5/302/2	Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 60, podwójne	10		szt
0.009 KNNR 5/306/2 (1)	Łącznik pt 10A, 250V 1-biegunowy nf 501	2		szt
0.010 KNNR 5/306/4 (1)	Łącznik pt 10A, 250V 2-biegunowy nf 503	6		szt
0.011 KNNR 5/307/1 (1)	Łącznik klawiszowy bryzgodporny 1-biegunowy 6A 250V nf.430	2		szt
0.012 KNNR 5/308/2	Gniazda instalacyjne wtyczkowe, pt, 2-biegunowe 10A 2,5 mm ² przelotowe pojedyncze	6		szt
0.013 KNNR 5/308/3	Gniazda instalacyjne wtyczkowe, pt, 2-biegunowe 10A 2,5 mm ² przelotowe podwójne	10		szt
0.014 KNNR 5/308/5	Gniazda instalacyjne wtyczkowe, nt, 2-biegunowe 16A 2,5 mm ² bryzgoszczelne	5		szt
0.015 KNNR 5/502/3	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), świetlówkowych 2 x 40 W	24		kpl
0.016 KNNR 5/503/2 (2)	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych, świetlówkowe, 2x40 W	3		kpl
0.017 KNNR 5/502/1 (2)	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), żarowych	2		kpl
0.018 KNNR 5/404/1	Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 10 kg	1		szt
0.019 KNR 403/1116/3	Demontaż przewodów wtynkowych na podłożu ceglany lub betonowym	150		m
0.020 KNR 403/606/5	Demontaż opraw świetlówkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym, względnie z tworzyw sztucznych, oprawa 2x40 W	20		szt
0.021 KNR 403/1202/1	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1-fazowego	6		pomiar

Zestawienie robocizny

Nazwa zawodu	Jedn.	Ilość	Cena	Wartość
Elektromonter grupa II	r-g	33,85		
Elektromonter grupa III	r-g	3,9		
Elektromonter grupa IV	r-g	3,9		
Robotnicy	r-g	91,773		
Razem (z dokładnością do zaokrągleń):		133,423		

Zestawienie materiałów

Nazwa materiału	Jedn.	Ilość	Cena	Wartość
Gniazdo wtyczkowe n.t. izolacyjne bryzgoszczelne n.t. 2P+Z, 10/16A, 250V nf 421	szt	5,1		
Gniazdo wtyczkowe p.t. 2P, 10/16A, 250V PT-11 (B, C, D)	szt	6,12		
Gniazdo wtyczkowe p.t. izolacyjne 2x2P, nf 450, 506	szt	10,2		
Łącznik klawiszowy n/t 6A, 250V bryzgoodporny 1-biegunowy nf 430	szt	2,04		
Łącznik klawiszowy p/t 10A, 250V 1-biegunowy nf 501	szt	2,04		
Łącznik klawiszowy p/t 10A, 250V świecznikowy nf 502	szt	6,12		
Oprawa FGW 251	kpl	2		
Oprawa Philips RC120B 1xLED 37S/840 W60L60	kpl	3		
Oprawy świetlówkowa TCS 260 2*28W raster C6	szt	24		
Przewód YDY 450/750V 3x1,5·mm2	m	110		
Przewód YDY 450/750V 3x2,5·mm2	m	100		
Przewód YDY 450/750V 3x4,0·mm2	m	15,6		
Puszka n/t-w/t 1-krotna PK60.201,935.07.12	szt	20,4		
Puszka n/t-w/t 2-krotna PK60.202,935.07.21	szt	10,2		
Tablica bezpiecznikowa TB	kpl	1		
Razem (z dokładnością do zaokrągleń):				

Zestawienie sprzętu

Nazwa sprzętu	Jedn.	Ilość	Cena	Wartość
Razem (z dokładnością do zaokrągleń):				