

Kosztorys LEPY

Rodzaj robót (branża): Budowlana

Inwestycja Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ścieżek rowerowych oraz czyszczenia i oświetlenia na terenie Miasta Czarnków, Gminy Czarnków i Gminy Lubasz
Odc. B (etap 1)

Adres:

Kody CPV: 45111300-1 - Roboty rozbiórkowe
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45233200-1 - Roboty w zakresie robót ziemnych i nawierzchni
45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45233140-2 - Roboty drogowe

Inwestor: Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki
ul. Rybaki 3
64-700 Czarnków

Wykonawca:

Sporządził:

Sprawdził:

Poziom cen:

Stawka robocizny: 0,00 zł

Narzuty: $Kp = 65,00\%(R+S)$

$Kz = 7,00\%(M)$

$Z = 12,00\%(R+Kp(R)+S+Kp(S))$

Data opracowania:

Wartość kosztorysowa: 0,00 zł

Podatek VAT (VAT) = 23%WK: 0,00 zł

Wartość kosztorysu 0,00 zł

Słownie: zero zł zero gr

Inwestor

Wykonawca

Strona tytułowa kosztorysu

Formularz oferty

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo robót	Cena jedn. roboty	Warto
1	2	3	4	5	6	7
1	1	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe				
1.1	KNR 2-01 0119-0400	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórkim.	km	1,668		
1.2	KNR 2-01 0126-0100	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej- humusu, za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm.	m2	6 781,210		
1.3	KNR 2-01 0129-0700	Rozbieranie czasowych dróg kołowych i placów z płyt drogowych elbetowych a urowych, o powierzchni 1 sztuki do 1,0 m2	m2	56,000		
1.4	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowymi na odległość do 1 km	m3	11,200		
1.5	KNR 4-01 0108-1200	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowymi na każdą następną 1 km	m3	11,200		
1.6	KNNR 1 0101-0500	Mechaniczne cianienie drzew i karczowanie pni.	szt.	203,000		
1.7	KNNR 1 0107-0100	Wywożenie drzewiny na odległość do 2 km	m-p	85,260		
1.8	KNNR 1 0107-0200	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km	m-p	91,350		
1.9	KNNR 1 0107-0300	Wywożenie gałęzi i drzew na odległość do 2 km	m-p	274,050		
2	2	Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne				
2.1	KNR 2-01 0216-0200 analogia	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsięwziętymi 0,60 m3 z wbudowaniem urobku w nasyp. Grunt kategorii III (B.l.nr 8/96) KORYTOWANIE POD PUNKTY POSTOJOWE	m3	51,000		
2.2	KNR 2-01 0216-0200 analogia	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsięwziętymi 0,60 m3 z wbudowaniem urobku w nasyp. Grunt kategorii III (B.l.nr 8/96) KORYTOWANIE POD CIĘK Z RUCHEM POJAZDÓW	m3	3 270,720		
2.3	KNR 2-31 0401-0400	Rowki pod krawężniki, obrzeża i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm. Kategoria gruntu III-IV	m	144,420		
2.4	KNR 2-31 0103-0400	Mechaniczne profilowanie i zagszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV CIĘKA Z RUCHEM POJAZDÓW	m2	106,270		
2.5	KNR 2-31 0103-0400	Mechaniczne profilowanie i zagszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV CIĘKA Z RUCHEM POJAZDÓW	m2	6 674,940		
3	3	Wykonanie obrzeży betonowych				
3.1	KNR 2-31 0402-0400	Ławy betonowe z oporem pod obrzeża betonowe (ława z betonu C12/15)	m3	11,550		
3.2	KNR 2-31 0407-0300	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	144,420		
4	4	Wykonanie warstw konstrukcyjnych cięk pieszo-rowerowych z ruchem pojazdów				
4.1	KNR 2-31 0106-0301	Warstwa odcinająca zagszczana mechanicznie miałem kamiennym. Grubość warstwy po zagszczeniu 6 cm	m2	6 674,940		
4.2	KNR 2-31 0106-0401	Warstwa odcinająca zagszczana mechanicznie miałem kamiennym. Dodatek za każdą dalszą 1 cm	m2	6 674,940		
4.3	KNR 2-31 0109-0300 analogia	Stabilizacja spoiwami hydraulicznymi. Grubość warstwy po zagszczeniu 12 cm	m2	6 674,940		
4.4	KNR 2-31 0109-0400 analogia	Stabilizacja spoiwami hydraulicznymi. Dodatek za każdą dalszą 1 cm	m2	6 674,940		
4.5	KNR 2-31 0114-0500	Podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagszczeniu 15 cm	m2	6 674,940		
4.6	KNR 2-31 0114-0600	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Dodatek za każdą dalszą 1 cm grubości warstwy ponad 15 cm	m2	6 674,940		
5	5	Wykonanie nawierzchni cięk pieszo-rowerowych z ruchem pojazdów				
5.1	KNR 2-31 0310-0500	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa 0/12,8 mm. Warstwa cieralna o grubości po zagszczeniu 4 cm	m2	6 674,940		
6	6	Wykonanie warstw konstrukcyjnych punktów postojowych				
6.1	KNR 2-31 0106-0301	Warstwa odcinająca zagszczana mechanicznie miałem kamiennym. Grubość warstwy po zagszczeniu 6 cm	m2	106,270		
6.2	KNR 2-31 0106-0401	Warstwa odcinająca zagszczana mechanicznie miałem kamiennym. Dodatek za każdą dalszą 1 cm	m2	106,270		

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo robót	Cena jedn. roboty	Warto
1	2	3	4	5	6	7
6.3	KNR 2-31 0109-0300 analogia	Stabilizacja spoiwami hydraulicznymi. Grubo warstwy po zagłębieniu 12 cm	m2	106,270		
6.4	KNR 2-31 0109-0400 analogia	Stabilizacja spoiwami hydraulicznymi. Dodatek za każdy dalszy 1 cm	m2	106,270		
6.5	KNR 2-31 0114-0500	Podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5. Warstwa dolna. Grubo warstwy po zagłębieniu 10 cm	m2	106,270		
7	7	Wykonanie nawierzchni punktów postojowych				
7.1	KNR 2-31 0511-0300	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96)	m2	106,270		
8	8	Roboty uzupełniająco i oznakowanie				
8.1	KNR 2-31 1402-0200	Naprawy poboczy wykonane ręcznie - plantowanie	m2	1 668,440		
8.2	KNR 2-01 0510-0100	Humusowanie i obsianie przy grubości warstwy humusu 5 cm.	m2	1 668,440		
8.3	KNR 2-21 0301-0801	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.I-II z zapraw dołów do połowy głębokości, ziemia rodzimą o red. i głęb. 0,5 m	szt.	203,000		
8.4	KNR 2-31 0702-0200	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm	szt.	11,000		
8.5	KNR 2-31 0703-0100	Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne. Przymocowanie tablic o powierzchni do 0,3 m2	szt.	21,000		
8.6	KNR 2-31 0701-0300 analogia	Bariery ochronne sztywne typu U-12 z rur stalowych o średnicy 60 mm i 38 mm	m	6,000		
8.7	kalk. wł.	Zakup i montaż szlabanu drogowego	szt.	1,000		
8.8	kalk. wł.	Zakup i montaż ławki parkowej	szt.	17,000		
8.9	kalk. wł.	Zakup i montaż kosza na śmieci	szt.	7,000		
8.10	kalk. wł.	Zakup i montaż stojaka na rowery	szt.	36,000		

Warto kosztorysowa:

Podatek VAT (VAT) = 23%WK:

Warto końcowa: