

PRZEDMIAR INWESTORSKI

CPV:

Budowa: Budynek mieszkalny ul. Wroniecka 12
 Obiekt: Remont dachu - wymiana pokrycia dachu
 Rodzaj robót: Roboty dekarstwo blacharskie
 Lokalizacja: Czarnków

Inwestor: Gmina Miasta Czarnków
 PL. Wolności 6
 64 - 700 Czarnków

PRZEDMIAR

Strona 1

31-03-2017

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	Remont dachu				
1	1	KNR 401-05-11-03-00	Rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku	m ²	292,600
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Budynek główny	(14,30*7,0)*2		200,200
	2	Oficyna	(13,2*3,5)*2		92,400
1	2	000-00-00-00-00	Utylizacja płyt azbestowo-cementowych	m ²	292,000
1	3	WKNR W401-04-41-04-00	Rozebranie ołączenia dachu odstęp lat do 24 cm	m ²	292,000
1	4	KNR 401-05-35-06-00	Rozebranie obróbek blacharskich rur spustowych nie nadających się do użytku	metr	20,900
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Bud. główny	4,3+6,25+5,9		16,450
	2	Oficyna	4,45		4,450
1	5	KNR 401-05-35-04-00	Rozebranie obróbek blacharskich rynien dachowych nie nadających się do użytku	metr	37,500
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Bud. główny	14,3+10,0		24,300
	2	Oficyna od strony podwórza	13,2		13,200
1	6	KNR 401-03-10-01-00	Przemurowanie kominów objętości w 1 miejscu do 0,5 m ³ cegłą klinkierową pełną - ponad dachem	m ³	0,725
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		(1,50*0,42*0,75)		0,473
	2		(0,80*0,42*0,75)		0,252
1	7	KNR 202-09-23-02-00	Spoinowanie ścian zaprawa cementowa barwiona	m ²	4,710
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		(1,5*2+0,42*2)*0,75		2,880
	2		(0,8*2+0,42*2)*0,75		1,830
1	8	KNR 202-26-09-08-50	Ochrona narożników kątownikami - komina w oficynie	metr	6,800
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		1,7*4		6,800
1	9	KNR 401-07-35-09-00	Uzupełnienie tynku cementowo-wapiennego kat III na kominach dachów spadzistych	m ²	2,720
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		(1,7*0,4)*4		2,720
1	10	KNR 401-01-08-11-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m ³	1,088
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		0,725*1,5		1,088
1	11	KNR 401-01-08-10-00	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km = krotność 5	m ³	1,088
1	12	WKNR W401-04-17-01-00	Nabicie desek grub 32 mm na krokwie jednostronnie	metr	294,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Bud. główny	(14*7,0)*2		196,000
	2	Oficyna	(14*3,5)*2		98,000
1	13	KNR N002-06-04-02-00	Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej	m ²	296,800
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Budynek główny	(14,30+0,15*2)*7,0*2		204,400
	2	Oficyna	(13,2*3,5)*2		92,400

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	14	KNR 202-04-10-04-00	Kontrłaty 0,25*0,5 cm	m ²	296,800
1	15	KNR 202-04-11-01-02	Ołączenie połaci dachowych z listewką 40x60 dla pokryć z blachy powlekanej dachówkopodobnej	m ²	296,800
1	16	KNR 202-05-41-01-00	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer do 25 cm	m ²	12,440
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Pas nadrynnowy bud. gł. i oficyny	(14,3*2+13,2)*0,25	10,450
		2	Opierzenie kominów	(1,5*2+0,42*2)*0,25	0,960
		3		(0,8*2+0,42*2)*0,25	0,610
		4		(0,42*4)*0,25	0,420
1	17	KNR 202-05-41-02-00	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer od 25 cm	m ²	2,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Nałączeniu budynków	4,0*0,5	2,000
1	18	KNR 202-05-17-04-00	Montaż prefabrykowanych rynien z blachy OC półokrągłych ø 150	metr	37,500
1	19	KNR 202-05-19-03-00	Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy OC okrągłych ø 120	metr	20,900
1	20	KNR 202-05-35-03-00	Pokrycie dachów o nachyleniu do 85% blachą powlekaną dachówkową	m ²	296,800
1	21	WKNR W202-10-16-07-00	Wylaz dachowy fabrycznie wykończony	szt	1,000
1	22	KNR 222-07-02-05-00	Ławy kominarskie	metr	4,000
1	23	KNR 202-05-39-01-00	Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów	metr	27,800
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Bud. gł	14,3+(0,15*2)	14,600
		2	Oficyna	13,2	13,200
1	24	KNR 202-05-39-03-00	Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż wiatorznic	metr	42,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Bud. gł	7,0*4	28,000
		2	Oficyna	3,5*4	14,000
1	25	KNNR N002-11-08-03-00	Boazerie z z desek impregnowanych na okapie na szczytach	m ²	4,200
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		(7,0*0,15)*4	4,200
1	26	KNR 202-16-10-01-00	Rusztowania ramowe przyścienne wys do 10 m	m ²	135,950
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		14,3*6,5	92,950
		2		10,0*4,3	43,000
1	27	000-00-00-00-00	Plan organizacji ruchu i zajęcia pasa drogowego	kmpl	1,000