

**PRZEDMIAR INWESTORSKI**

CPV:

Budowa: Budynek mieszkalny ul.Kościuszki 100  
 Obiekt: Remont dachu - wymiana pokrycia dachu  
 Rodzaj robót: Roboty dekarstwo blacharskie  
 Lokalizacja: Czarnków

Inwestor: Gmina Miasta Czarnków  
 PL.Wolności 6  
 64 - 700 Czarnków

PRZEDMIAR

Strona 1

31-03-2017

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	Remont dachu				
1	1	KNR 401-05-08-03-00	Rozbiórki pokrycia z dachówki pozostałych	m <sup>2</sup>	218,220
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		(16,3*6)+(4,9*1,0)+(2*2)		106,700
	2		(16,3*6,0)-(5,58*6,0)+(2,0*2)+(6,0*3,6)*2		111,520
1	2	KNR 401-01-08-11-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	4,340
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		217*0,02		4,340
1	3	KNR 401-01-08-10-00	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km = krotność 5	m <sup>3</sup>	4,300
1	4	WKNR W401-04-41-04-00	Rozebranie ołączenia dachu odstęp lat do 24 cm	m <sup>2</sup>	218,220
1	5	KNR 401-05-35-06-00	Rozebranie obróbek blacharskich rur spustowych nie nadających się do użytku	metr	19,400
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		4,2+4,8+5,20*2		19,400
1	6	KNR 401-05-35-04-00	Rozebranie obróbek blacharskich rynien dachowych nie nadających się do użytku	metr	33,500
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		16,3+10,80+(3,2*2)		33,500
1	7	WKNR W401-04-17-01-00	Nabicie desek grub 32 mm na krokwie jednostronnie	metr	204,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		(17*6)*2		204,000
1	8	KNNR N002-06-04-02-00	Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej	m <sup>2</sup>	218,220
1	9	KNR 202-04-10-04-00	Kontrłaty 50% normy	m <sup>2</sup>	218,220
1	10	KNR 202-04-10-03-00	Ołączenie połaci dachowych łatami 40x60 mm o rozstawie co 16-24 cm	m <sup>2</sup>	218,220
1	11	KNR 401-03-10-01-00	Przemurowanie kominów cegłą klinkierową pełną	m <sup>3</sup>	2,514
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		(2,25*0,42*1,4)		1,323
	2		(1,25*0,42*1,62)		0,851
	3		(0,5*0,42*1,62)		0,340
1	12	KNR 401-03-07-02-00	Przemurowanie pęknięć w ścianach grubości 1 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	metr	1,000
1	13	KNR 202-09-23-02-00	Spoinowanie ścian zaprawa cementowa barwiona	m <sup>2</sup>	14,248
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		(2,25*2+0,42*2)*1,4		7,476
	2		(1,25*2+0,42*2)*1,62		5,411
	3		(0,5*2*0,42*2)*1,62		1,361
1	14	KNR 202-05-19-03-00	Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy OC okrągłych ø 120	metr	19,400
1	15	KNR 202-05-17-04-00	Montaż prefabrykowanych rynien z blachy OC półokrągłych ø 150	metr	33,500
1	16	KNR 202-05-39-02-00	Montaż opierzeń kominów z blachy powlekaney	metr	9,520
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		(2,25*2+0,42*2)		5,340
	2		(1,25*2+0,42*2)		3,340
	3		(0,5*2*0,42*2)		0,840

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	17	KNR 202-05-41-01-00	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer do 25 cm - pas nadrynnowy	m <sup>2</sup>	8,150
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> (16,3*2)*0,25		8,150
1	18	KNR 202-05-41-02-00	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer od 25 cm	m <sup>2</sup>	33,300
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Mur ogniowy <i>Obliczenie ilości</i> (6,0*1,0)*4		24,000
		2	Przy wystawkach (6,0*0,5)*2+(2,0*0,25)*4+(1,3*0,25)*4		9,300
1	19	KNR 202-05-04-02-00	Pokrycie dachów dachówką zakładkową ceramiczną typu ALEGRA 9 (połysk) lub równoważna (34,4 mb gąsiorów) z montażem ławy kominiarskiej dł. 1,5 w ilości 3 szt	m <sup>2</sup>	218,220
1	20	WKNR W202-10-16-07-00	Wylaz dachowy fabrycznie wykończony	szt	1,000
1	21	KNR 401-06-28-05-00	Impregnacja 3-krotnie desek przez smarowanie preparatami olejowymi	m <sup>2</sup>	20,000
1	22	KNR 202-16-10-01-00	Rusztowania ramowe przyścienne wys do 10 m	m <sup>2</sup>	146,700
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> (16,3*4,5)*2		146,700