

**PRZEDMIAR ROBÓT UMC-17-003**

CPV:

Nazwa robót: Remont dachu Rybaki 30A

PRZEDMIAR UMC-17-003

Strona 1

28-04-2017

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	
1		CPV 45453000-7: Roboty remontowe				
1	1	KNR 401-05-11-03-00	Rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku	m <sup>2</sup>	247,200	
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1		10,30*24,00	247,200	
1	2	000-00-00-00-00	Utylizacja płyt azbesto-cementowych	m <sup>2</sup>	247,200	
1	3	KNR 401-04-30-05-00	Rozebranie ołączenia dachu odstęp lat ponad 24 cm	m <sup>2</sup>	247,200	
1	4	KNR 401-05-35-06-00	Rozebranie obróbek blacharskich rur spustowych nie nadających się do użytku	metr	7,000	
1	5	KNR 401-05-35-04-00	Rozebranie obróbek blacharskich rynien dachowych nie nadających się do użytku	metr	48,000	
1	6	KNR 202-04-10-04-00	Kontrłaty 50% normy	m <sup>2</sup>	247,200	
1	7	KNR 202-04-10-04-00	Ołączenie połaci dachowych łątami 40x60 mm o rozstawie ponad 24 cm	m <sup>2</sup>	247,200	
1	8	KNNR N002-05-08-01-00	Pokrycie dachu blachą trapezową ocynkowaną T18 gr blachy 0,70 mm wraz z ułożeniem membrany dachowej	m <sup>2</sup>	247,200	
1	9	WKNR W202-05-14-01-01	Różne obróbki z blachy ocynkowanej 0,70 mm szer do 25 cm - pas nadrynnowy	m <sup>2</sup>	12,000	
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1		24*2*0,25	12,000	
1	10	WKNR W202-05-14-02-01	Różne obróbki z blachy ocynkowanej 0,70 mm szer ponad 25 cm - blacha kalenicowa	m <sup>2</sup>	9,600	
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1		24*0,40	9,600	
1	11	WKNR W202-05-14-02-01	Różne obróbki z blachy ocynkowanej 0,70 mm szer ponad 25 cm - wiatrownice boczne	m <sup>2</sup>	8,240	
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1		10,30*2*0,40	8,240	
1	12	WKNR W202-05-19-04-01	Rynny dachowe półokrągłe z blachy ocynkowanej 0,70 mm ø 15 cm	metr	48,000	
1	13	WKNR W202-05-26-03-01	Rury spustowe okrągłe z blachy ocynkowanej 0,70 mm ø 12 cm	metr	8,000	

