

PRZEDMIAR INWESTORSKI

CPV:

Budowa: Budynek mieszkalny ul. Kościuszki 70
 Obiekt: Remont elewacji frontowej i od strony ul. Markiewicza z częściową wymianą stolarki okiennej
 Rodzaj robót: Roboty remontowe ogólnobudowlane
 Lokalizacja: Czarnków ul. Kościuszki 70
 Inwestor: Gmina Miasta Czarnków
 Pl. Wolności 6
 w Czarnkowie

PRZEDMIAR		Strona 1			11-05-2017
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1			Remont elewacji - front + od strony ul. Markiewicza		
1	1	PKZ 1908-01-21-21-00	Czyszczenie filarów pilastrów gzymsów	m ²	410,264
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Front	(20,45*10,0)	204,500
		2	- okna	-(1,12*2,02)*11	-24,886
		3	-drzwi	-(1,46*3,33)	-4,862
		6	Ościeża drzwi	(1,46+0,5+2*3,33)*0,52	4,482
		7	Ościeża okien	(1,12+2,02*2)*11*0,23	13,055
		8	Lukarna w dachu	(3,56*3,0)-(0,89*1,5)	9,345
		9	Płyta balkonowa	(3,4*1,3)	4,420
		10	Wieżyczka z wykuszem	(2,68*4,45)+(2,85*1,2)+(2,85+1,2*2)*4,45+(2,5+1,2*2)	43,609
		11	- okna	-(1,12*2,02)*2-(0,89*1,5)	-5,860
		12	Ściana od ul. Markiewicza	(17,25*9,5)	163,875
		13	- okna	-(1,12*2,02)*7	-15,837
		14	-drzwi	-(1,1*2,9)	-3,190
		15	Ościeża drzwi	(1,1+2*2,9)*0,23	1,587
		16	Ościeża okien	(1,12+2,02*2)*9*0,23	10,681
		17	Lukarna w dachu	(3,56*3,0)-(0,89*1,5)	9,345
1	2	KNR 401-07-01-02-00	Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapiennych - 10 %	m ²	41,026
1	3	KNR 202-11-34-02-01	Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT lub równoważne	m ²	410,264
1	4	WKNR W401-05-36-02-00	Wymiana rur spustowych - demontaż i ponowny montaż po remoncie elewacji - materiał z odzysku	metr	36,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		9,0*4	36,000
1	5	KNR 202-26-09-08-50	Ochrona narożników na pilastrach 365,359*2,5mb/m2 =913,39	metr	365,359
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Front	(20,45*10,0)	204,500
		6	- okna	-(1,12*2,02)*11	-24,886
		7	-drzwi	-(1,46*3,33)	-4,862
		11	Wieżyczka z wykuszem	(2,68*4,45)+(2,85*1,2)+(2,85+1,2*2)*4,45+(2,5+1,2*2)	43,609
		12	- okna	-(1,12*2,02)*2-(0,89*1,5)	-5,860
		13	Ściana od ul. Markiewicza	(17,25*9,5)	163,875
		14	- okna	-(1,12*2,02)*7	-15,837
		15	-drzwi	-(1,1*2,9)	-3,190
		18	Lukarna w dachu	(3,56*3,0)-(0,89*1,5)*2	8,010
1	6	KNR 202-26-09-08-50	Ochrona narożników kątownikami otworów okiennych i drzwiowych	metr	126,500
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Ościeża drzwi	(1,46+0,5+2*3,33)	8,620
		2	Ościeża okien	(1,12+2,02*2)*11	56,760
		3	Lukarna w dachu	(0,89+2*1,5)	3,890
		6	Ościeża drzwi	(1,1+2*2,9)	6,900
		7	Ościeża okien	(1,12+2,02*2)*9	46,440
		8	Lukarna w dachu	(0,89+2*1,5)	3,890
1	7	000-00-00-00-00	Odnowienie elementów dekoracyjnych pod oknami na pietrze, pod balkonem i pod wykuszem	szt	11,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	8	KNR 202-26-09-06-50	Przyklejenie siatki na ścianach	m ²	376,039
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Front	(20,45*10,0)		204,500
	2	- okna	-(1,12*2,02)*11		-24,886
	3	-drzwi	-(1,46*3,33)		-4,862
	4	Lukarna w dachu	(3,56*3,0)-(0,89*1,5)		9,345
	5	Wieżyczka z wykuszem	(2,68*4,45)+(2,85*1,2)+(2,85+1,2*2)*4,45+(2,5+1,2*2)		43,609
	6	- okna	-(1,12*2,02)*2-(0,89*1,5)		-5,860
	7	Ściana od ul. Markiewicza	(17,25*9,5)		163,875
	8	- okna	-(1,12*2,02)*7		-15,837
	9	-drzwi	-(1,1*2,9)		-3,190
	10	Lukarna w dachu	(3,56*3,0)-(0,89*1,5)		9,345
1	9	KNR 202-26-09-07-50	Przyklejenie siatki na ościeżach	m ²	34,590
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Ościeża drzwi	(1,46+0,5+2*3,33)*0,52		4,482
	2	Ościeża okien	(1,12+2,02*2)*11*0,23		13,055
	3	Lukarna w dachu	(0,89+2*1,5)*0,23		0,895
	4	Ościeża drzwi	(1,1+2*2,9)*0,23		1,587
	5	Ościeża okien	(1,12+2,02*2)*9*0,23		10,681
	6	Lukarna w dachu	(0,89+2*1,5)		3,890
1	10	KNR 202-09-26-01-50	Wyprawa elewacyjna CT-35 - nałożenie farby podkładowej	m ²	410,264
1	11	KNR 202-09-27-03-50	Wyprawa elewacyjna silikatowa na ścianach gr 1,5 mm	m ²	326,120
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		376,039-49,919		326,120
1	12	KNR 202-09-27-03-50	Wyprawa elewacyjna silikatowa na ścianach gr 1,5 mm - imitacja cegły z szablonu - współczx do R = 1,2	m ²	49,916
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	2	imitacja cegły	(1,07*3,37)*8-(1,07*0,15)*14		26,600
	7	imitacja cegły	(1,07*3,37)*7-(1,07*0,15)*12		23,315
1	13	KNR 202-09-27-05-50	Wyprawa elewacyjna silikatowa na ościeżach	m ²	34,590
1	14	KNR 401-05-35-08-00	Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających się do użytku - opierzenie gzymsów między piętami	m ²	15,500
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Pomiędzy parterem a pietrem	(20,45-3,4)*0,25+(1,2+2,85+1,2+17,25)*0,25		9,888
	2	Nad drzwiami balkonowymi	(2,0*0,15)		0,300
	3	Parapety przy oknach na piętrze	(1,75*0,25)*11+(1,0*0,25)*2		5,313
1	15	KNR 202-05-41-01-00	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer do 25 cm	m ²	15,500
1	16	KNR 401-12-12-02-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych opierzenie przy dachówce	m ²	12,885
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		(20,45+1,2+2,85+1,2+17,25)*0,30		12,885
1	17	KNR 401-12-12-08-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną krat i balustrad ozdobnych	m ²	7,200
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		(1,3*2+3,4)*1,2		7,200
1	18	KNR 202-16-10-02-00	Rusztowania ramowe przyścienne wys do 16 m	m ²	380,880
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Front	20,45*9,0		184,050
	2	Od ul. Markiewicza + wieżyczka	(1,2*2,85+1,2+17,25)*9,0		196,830
1	19	000-00-00-00-00	Renowacja drzwi wejściowych do budynku na froncie	m ²	3,240
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		1,2*2,7		3,240
1	20	KNR 401-04-15-01-00	Analogia - Uzupelnienie brakujących elementów obudowy drewnianej w wystawce od strony ul. Kościuszki	szt	3,000
1	21	KNR 401-06-28-03-00	Oczyszczenie i impregnacja elementów drewnianych w wieżyczce i wystawkach w dachu 2-krotnie przez smarowanie preparatami impregnacyjnymi olejowymi SADOLIN lub równoważne	m ²	70,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Mur pruski w wieżyczce			
	2	Obicie z desek wystawek w dachu			
	3	Nad oknami (lukarn) w dachu			

DZ		POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
2 Wymiana stolarki okiennej						
2	22	KNR	401-09-30-10-00	Wymiana okna skrzynkowego na okno PCW rozwieralne i uchylne 2-dzielne pow do 2,5 m ²	m ²	18,099
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	Okna proste	(2,02*1,12)*8		18,099
2	23	KNR	401-09-30-10-00	Wymiana okna skrzynkowego łukowego na okno PCW łukowe rozwieralne i uchylne 2-dzielne pow do 2,5 m ² - parter	m ²	11,312
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1		(2,02*1,12)*5		11,312