

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Budowa: Budynek mieszkalny Spokojna 5 - remont elewacji z dociepleniem
 Rodzaj robót: Roboty remontowe ogólnobudowlane

Investor: Gmina Miasta Czarnków
 Pl. Wolności 6
 64-700 Czarnków

PRZEDMIAR

Strona 1

11-05-2017

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1			Remont elewacji z dociepleniem		
1	1	WKNR W401-05-36-02-00	Wymiana rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej fi 120 - demontaż starych i montaż nowych po remoncie elewacji	metr	42,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		10,5*4		42,000
1	2	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna - demontaż docieplenia ścian styrosupremą na narożnikach ścian podłużnych	m ²	38,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		(9,5*1,0)*4		38,000
1	3	KNR 401-01-08-11-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m ³	4,560
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		38,0*0,1*1,2		4,560
1	4	KNR 401-01-08-12-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km = krotność 5	m ³	4,560
1	5	KNR 202-26-11-01-60	Ocieplenie ścian - oczyszczenie mechaniczne podłoża	m ²	750,830
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Szczyt od str. ulicy	(9,8+0,80)*9,76		103,456
	2	Szczyt od str. garaży	(9,8+0,75)*9,76		102,968
	3	Ściana podłużna z balkonami	30,45*(0,55+9,5)		306,023
	4	Ściana podłużna z wejściami	30,45*(0,90+9,5)		316,680
	5	- okna na froncie	-(1,40*1,40)*10		-19,600
	6		-(1,98*1,40)*6		-16,632
	7	- Drzwi wejściowe aluminiowe	-(0,95*2,13)*2		-4,047
	8	I okna na ścianie podłużnej z balkonami	-(1,4*1,4)*12		-23,520
	9		-(2,3*1,4)*4		-12,880
	10		-(2,3*1,4+0,7*1,0)*8		-31,360
	11	Ościeża	(1,40+2*1,40)*10*0,15		6,300
	12		(1,98+2*1,40)*6*0,15		4,302
	13	okna na ścianie podłużnej z balkonami	(1,4+2*1,4)*12*0,15		7,560
	14		(2,3+2*1,4)*4*0,15		3,060
	15		(2,3+2*1,4+2*1,0)*8*0,15		8,520
1	6	KNR 202-26-11-02-60	Ocieplenie ścian - zagruntowanie 1-krotnie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²	750,830
1	7	KNR 202-26-09-01-50	Ocieplenie ścian styropianem gr 10 cm - przyklejenie płyt do ścian	m ²	721,088
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Szczyt od str. ulicy	(9,8+0,80)*9,76		103,456
	2	Szczyt od str. garaży	(9,8+0,75)*9,76		102,968
	3	Ściana podłużna z balkonami	30,45*(0,55+9,5)		306,023
	4	Ściana podłużna z wejściami	30,45*(0,90+9,5)		316,680
	5	- okna na froncie	-(1,40*1,40)*10		-19,600
	6		-(1,98*1,40)*6		-16,632
	7	- Drzwi wejściowe aluminiowe	-(0,95*2,13)*2		-4,047
	8	I okna na ścianie podłużnej z balkonami	-(1,4*1,4)*12		-23,520
	9		-(2,3*1,4)*4		-12,880
	10		-(2,3*1,4+0,7*1,0)*8		-31,360
1	8	KNR 202-26-09-02-50	Ocieplenie ścian styropianem gr 2 cm - przyklejenie płyt do ościeży	m ²	43,890
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Ościeża	(1,40+2*1,40)*10*0,25		10,500
	2		(1,98+2*1,40)*6*0,25		7,170

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
		3	okna na ścianie podłużnej z balkonami		12,600
		4			5,100
		5			8,520
1	9	KNR 202-26-09-01-50	Ocieplenie ścian styropianem gr 3 cm - przyklejenie płyt do ścian na uskoku na ścianach podłużnych	m ²	14,616
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		(30,45*0,24)*2	14,616
1	10	KNR 202-26-09-03-50	Ocieplenie ścian styropianem - przymocowanie płyt dyblami	szt	2884,352
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		721,088*4	2884,352
1	11	KNR 202-26-09-08-50	Ocieplenie ścian styropianem - ochrona narożników kątownikami	metr	320,700
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Okna na froncie pow 1 m2	(1,40+2*1,40)*10	42,000
		2		(1,98+2*1,40)*6	28,680
		3	okna na ścianie podłużnej z balkonami	(1,4+2*1,4)*12	50,400
		4		(2,3+2*1,4)*4	20,400
		5		(2,3+2*1,4+2*1,0)*8	56,800
		6	Na styku z cokołem ścian podłużnych	(30,45*2)+(9,76*2)	80,420
		7	Na łączeniu ścian podłużnych ze szczytami	10,5*4	42,000
1	12	KNR 202-05-41-02-00	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer od 25 cm - parapety zewnętrzne	m ²	25,872
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Okna na froncie	(1,40*0,4)*10	5,600
		2		(1,98*0,40)*6	4,752
		3	okna na ścianie podłużnej z balkonami	(1,4*0,4)*12	6,720
		4		(2,3*0,4)*4	3,680
		5		(2,3-0,7)*0,4*8	5,120
1	13	KNR 202-05-41-01-00	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer do 25 cm - pas podrynnowy na dociepleniu ścian podłużnych	m ²	15,225
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		(30,45*0,25)*2	15,225
1	14	KNR 401-05-33-02-00	Wymiana pokrycia murów, z blachy ocynkowanej	m ²	7,808
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		(9,76*0,40)*2	7,808
1	15	KNR 202-26-09-06-50	Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ścianach	m ²	721,088
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Szczyt od str. ulicy	(9,8+0,80)*9,76	103,456
		2	Szczyt od str. garaży	(9,8+0,75)*9,76	102,968
		3	Ściana podłużna z balkonami	30,45*(0,55+9,5)	306,023
		4	Ściana podłużna z wejściami	30,45*(0,90+9,5)	316,680
		5	- okna na froncie	-(1,40*1,40)*10	-19,600
		6		-(1,98*1,40)*6	-16,632
		7	- Drzwi wejściowe aluminiowe	-(0,95*2,13)*2	-4,047
		8	I okna na ścianie podłużnej z balkonami	-(1,4*1,4)*12	-23,520
		9		-(2,3*1,4)*4	-12,880
		10		-(2,3*1,4+0,7*1,0)*8	-31,360
1	16	KNR 202-26-09-07-50	Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ościeżach	m ²	43,890
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Ościeża	(1,40+2*1,40)*10*0,25	10,500
		2		(1,98+2*1,40)*6*0,25	7,170
		3	okna na ścianie podłużnej z balkonami	(1,4+2*1,4)*12*0,25	12,600
		4		(2,3+2*1,4)*4*0,25	5,100
		5		(2,3+2*1,4+2*1,0)*8*0,15	8,520
1	17	KNR 202-09-26-01-50	Wyprawa elewacyjna - nałożenie farby gruntującej pod tynk silikatowy	m ²	750,830
1	18	KNR 202-09-26-03-50	Wyprawa elewacyjna silikatowa gr 1,5 mm na ścianach	m ²	683,088
1	19	KNR 202-09-26-05-50	Wyprawa elewacyjna silikatowa gr 1,5 na ościeżach szer do 30 cm	m ²	43,890
1	20	WKNR W401-12-04-03-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi silikatowymi tynków gładkich elewacji - spody balkonów i zadasznia nad drzwiami wejściowymi	m ²	32,480
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
		1	Spody płyt balkonowych		27,280
		2	Zadaszenia nad drzwiami		5,200
1	21	KNR 401-12-12-05-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną krat i balustrad prostych	m ²	46,640
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
		1	<i>Obliczenie ilości</i> (3,1+1,1*2)*1,1*8		46,640
1	22	KNR 401-03-22-02-00	Kratki wentylacyjne w ścianach szczytowych	szt	24,000
1	23	KNR 202-16-10-01-00	Rusztowania ramowe przyściennie wys do 10 m	m ²	804,200
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
		1	<i>Obliczenie ilości</i> (30,45+30,45+9,76+9,76)*10		804,200
2	Docieplenie stropodachu				
2	24	000-00-00-00-00	Docieplenie stropodachu ekofibrem gr 20 cm po konsolidacji	m ²	277,337
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
		1	<i>Obliczenie ilości</i> 29,95*9,26		277,337
2	25	KNR 215-02-09-06-01	Wentylacja stropodachu - Wstawienie kominków wentylacyjnych z rury PCV fi 110 z zadaszeniem	szt	7,000