

# PRZEDMIAR ROBÓT

**Budowa :** Szkoła Podstawowa nr 1  
**Obiekt :** Budynek Szkoły Segment Główny  
**Adres :** ul.Wroniecka 30, 64-700 Czarnków

**Remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 1  
- remont sal lekcyjnych nr 220, 222, 224**

Inwestor :

Wykonawca :

Remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 1 - remont sal lekcyjnych nr 220, 222, 224

Budowa : Szkoła Podstawowa nr 1  
Obiekt : Budynek Szkoły Segment Główny  
Adres : ul.Wroniecka 30, 64-700 Czarnków

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
<b>1.</b>	<b>Malowanie (220, 222, 224)</b>		
1.	KNR 401-1202-09-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2  $275 + 50.6 + 101.2 =$ Razem przedmiar =	426,800  426,800 426,800	m2
2.	KNR 202-0815-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych: dwuwarstwowa  $220, 222, 224: (8.80 + 5.75) * 2 * 3.15 * 3 =$ Razem przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =	275,000  274,995 275,000	m2
3.	KNR 202-0815-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych: dwuwarstwowa  $220: 8.80 * 5.75 =$ Razem przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =	50,600  50,600 50,600	m2
4.	KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Malowanie farbą lateksową podłóży gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem - ściany  $ściany: (8.80 + 5.75) * 2 * 1.65 * 3 =$ Razem przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =	144,050  144,045 144,050	m2
5.	KNR 202-1503-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Malowanie zwykle farbą olejną podłóży gipsowych, z przygotowaniem i zagruntowaniem powierzchni pokostem - malowanie: dwukrotne bez szpachlowania  $220,222,224: (8.80 + 5.75) * 2 * 1.50 * 3 =$ Razem przedmiar =	130,950  130,950 130,950	m2
6.	KNR 401-1204-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na sufitach  $222,224: 8.80 * 5.75 * 3 =$ Razem przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =	151,800  151,800 151,800	m2
7.	KNR 401-1204-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z poszpachlowaniem nierówności /sfalowań powierzchni tynku/	101,200	m2
8.	KNR 401-1212-19-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych: dwukrotne z oczyszczeniem podłoża  $0.2 * 0.6 * 2 * 45 * 3 =$ Razem przedmiar =	32,400  32,400 32,400	m2
9.	KNR 401-1209-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Malowanie dwukrotne farbą olejną, uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni: ponad 1,0 m2 (farba biała do drewnianej stolarki okiennej)  $2.35 * 2.08 * 3 * 3 =$ Razem przedmiar =	43,992  43,992 43,992	m2
10.	KNR 401-1209-14-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Malowanie dwukrotne farbą olejną, uprzednio malowanych podokienników i innych elementów o powierzchni: ponad 0,52 do 0,75 m2  $3 * 3 =$ Razem przedmiar =	9,000  9,000 9,000	szt
11.	KNR 401-1209-10-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Malowanie dwukrotne farbą olejną, uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, dwustronne, o powierzchni: ponad 1,0 m2  $2.0 * 0.90 * 3 =$ Razem przedmiar =	5,400  5,400 5,400	m2

Remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 1 - remont sal lekcyjnych nr 220, 222, 224

1. Malowanie (220, 222, 224)

Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
12.	KNR 402-0515-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Demontaż i ponowny montaż grzejników (na czas robót malarskich)	9,000	kpl
13.	KNR 215-0408-01-06 IZOiEPB ORGBUD W-wa Zawory w instalacjach centralnego ogrzewania o połączeniach gwintowanych i o średnicy nominalnej: 15 mm	9,000	szt
<b>2. Posadzki (220, 222,224)</b>			
14.	KNR 401-0818-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	151,800	m2
	$8.80 * 5.75 * 3 =$	151,800	
	Razem przedmiar =	151,800	m2
15.	KNR 202-1130-01-00 WACETOB Warszawa Warstwy gruntujące pod posadzki	151,800	m2
16.	KNR 202-1105-01-00 WACETOB Warszawa Wykonanie napraw posadzki z masy naprawczej	151,800	m2
17.	KNR 202-1105-01-00 WACETOB Warszawa Wylanie masy samopoziomującej - warstwy niwelująco-wyrównawczej	151,800	m2
18.	KNR 202-1123-02-10 WACETOB Warszawa Posadzki z wykładzin rulonowych homogenicznych winylowych gr min 2mm np. typu Tarket iQ Granit, układane na kleju: szybkowiązującym dyspersyjnym	165,170	m2
	$220, 222, 224: 8.80 * 5.75 * 3 =$	151,800	
	dodatek na obklejenie wykładziną cokołu wys min 15 cm: $9.10 * 6.05 * 3 - 151.80 =$	13,365	
	Razem przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =	165,170	m2
19.	KNR 202-1123-04-00 WACETOB Warszawa Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	165,170	m2

--- Koniec wydruku przedmiaru ---

Inwestor :

Wykonawca :