

PRZEDMIAR ROBÓT UMC-17-006

CPV

Rodzaj robót: Remont pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim nr 1

Lokalizacja: Wroniecka 13, 64-700 Czarnków

Zamawiający: Gmina Miasta Czarnków

PRZEDMIAR UMC-17-006

Strona 1

31-05-2017

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	Remont sali dziecięcej				
1.1	Roboty budowlane				
1.1	3	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	173,970
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		98,40+75,57		173,970
1.1	4	KNR 202-20-09-02-00	Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku	m ²	98,400
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		(12,70+5,95)*2*3,15		117,495
	2	Okna	-(3,35*1,90)*3		-19,095
1.1	5	KNR 202-20-09-07-00	Tynki z gipsu szpachlowego ścian dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²	98,400
1.1	6	KNR 202-20-09-04-00	Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego stropów na tynku	m ²	75,565
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		12,70*5,95		75,565
1.1	7	KNR 202-20-09-08-00	Tynki z gipsu szpachlowego stropów dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²	75,570
1.1	8	KNR 202-15-05-03-00	Malowanie podłóży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną lateksową kolor z gruntowaniem - ściany	m ²	98,400
1.1	9	KNR 202-15-05-03-00	Malowanie podłóży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną lateksową z gruntowaniem - sufity	m ²	75,570
2	Remont pomieszczeń kuchennych				
2.1	Roboty budowlane				
2.1	1	KNR 401-03-54-04-00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt	3,000
2.1	2	KNR 401-04-27-07-00	Rozebranie ścianek działowych drewnianych	m ²	17,280
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Ścianki działowe	5,40*3,20		17,280
2.1	3	KNR 401-03-48-03-00	Rozebranie ścianek z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	2,000
2.1	10	KNR 202-20-24-03-00	Ścianki Rigips na rusztach pojedynczych metalowych z pokryciem obustronnym 100 dwuwarstwowe	m ²	13,440
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		4,20*3,20		13,440
2.1	11	KNR 202-08-29-04-50	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi 30x30 cm na klej z przygotowaniem podłoża	m ²	21,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	2		4,50*2,00*2		18,000
	3		3		3,000
2.1	12	KNR 401-03-04-02-00	Zamórowanie otworu w ścianie bloczkami z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	0,375
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		1,5*0,25		0,375
2.1	13	KNR 401-07-11-02-00	Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat III ścian z cegły pow do 2 m ²	m ²	3,500
2.1	14	KNR 401-08-11-07-00	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych	m ²	7,000
2.1	15	KNR 202-11-02-01-00	Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej grub 2 cm na ostro	m ²	7,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
2.1	16	KNR 202-11-18-04-50	Posadzki z płytek terakota 30x30 cm na klej z przygotowaniem podłoża metodą kombinowaną	m ²	7,000
2.1	18	KNR 202-20-09-02-00	Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku	m ²	70,920
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> (5,40+6,10)*2*1,20		27,600
		2	(2,50+4,00)*2*1,20		15,600
		3	(1,70+4,00)*2*1,20		13,680
		4	(3,50+2,35)*2*1,20		14,040
2.1	19	KNR 202-20-09-07-00	Tynki z gipsu szpachlowego ścian dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²	70,920
2.1	20	KNR 202-20-09-04-00	Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego stropów na tynku	m ²	57,965
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 5,40*6,10+2,50*4,00+1,70*4,00+3,50*2,35		57,965
2.1	21	KNR 202-20-09-08-00	Tynki z gipsu szpachlowego stropów dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²	57,970
2.1	22	KNR 202-20-30-01-00	Sufity podwieszane jednowarstwowe na ruszcie metalowym	m ²	1,235
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 0,95*1,30		1,235
2.1	23	KNR 202-20-04-01-00	Obudowa z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach rury kanalizacyjnej	m ²	1,280
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 3,20*0,20*2		1,280
2.1	26	KNR 401-03-18-02-00	Montaż ościeżnic wraz drzwiami w ścianach wewnętrznych z cegieł o powierzchni otworu do 2 m ² (ościeżnice drewniane i drzwi wejściowe do pomieszczeń pełne 90x200 wraz z okuciami klamki + zamek na klucz patentowy)	szt	3,000
2.1	27	KNR 202-15-05-03-00	Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem	m ²	139,690
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 70,92+4,50*1,20*2		81,720
		2	Sufity 57,97		57,970
2.1	28	KNR 401-12-12-28-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną rur wodociągowych ø do 50	metr	30,000
2.1	29	KNR 401-03-22-02-00	Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł	szt	3,000
2.1	30	CEN 000-00-00-00-00	Montaż szaf wnekowych o wymiarach 1,10x2,50x0,60	szt	2,000
2.1	31	CEN 000-00-00-00-00	Montaż okapów przyściennego Dora Metal DMS 3601 o wymiarach 4000x1000x400mm (składany z 2 elementów 2000x1000x400mm), spawany, wykonany ze stali Aisi 304, króciec 315 mm, z łącznikami tłuszczu wraz z montażem na dachu wentylatora PFD 315/4D 1F oraz instalacja regulatora wentylatora (należy także uwzględnić wykonanie zasilania elektrycznego wentylatora, przekucie stropodachu, montaż podstawy dachowej, łącznika podstawy dachowej z okapem ze stali nierdzewnej, wieszaków do okapu ze stali nierdzewnej oraz wykonanie obróbek dachowych (uszczelnień) w miejscu przejścia przez pokrycie dachu).	szt	1,000
2.2	Roboty sanitarne				
2.2	3	KNR 402-03-08-01-00	Demontaż rurociągu gazowego	metr	7,000
2.2	4	KNR 402-02-33-06-00	Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW ø 50 mm	szt	3,000
2.2	5	KNR 402-02-35-03-00	Demontaż zlewu kuchennego z zakorkowaniem podejścia	kmpl	2,000
2.2	6	KNR 402-01-32-01-00	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt	3,000
2.2	7	WKNR W402-01-52-05-00	Demontaż pdgrzewacza elektrycznego	szt	1,000
2.2	8	KNR 402-05-20-02-00	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 5,0 m ²	kmpl	1,000
2.2	9	KNR 402-01-14-01-00	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego ø 15-20 mm	metr	5,000
2.2	14	KNNR N004-04-17-02-04	Grzejnik aluminiowy G-500 - 10 elementów	kmpl	1,000
2.2	15	KNNR N004-04-12-01-03	Zawór grzejnikowy ø 15	szt	1,000
2.2	16	KNNR N004-04-12-01-13	Zawór grzejnikowy termostatyczny RTD-N ø 15 z głowicą RTD-3100	szt	1,000
2.2	19	KNR 215-01-07-01-00	Dodatek za podejścia dopływowe do zaworów, baterii ø 15	szt	4,000
2.2	20	KNR 215-01-15-02-00	Bateria umywalkowa stojąca M1307 ø 15	szt	2,000
2.2	21	KNR 215-01-14-01-00	Zawór czerpалny mosiężny M1 ø 15	szt	1,000
2.2	22	KNR 215-02-08-03-00	Dodatek za podejścia odpływowo PCW na wcisk ø 50	szt	2,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
2.2	24	KNR	215-02-05-02-00 Rurociąg PCW na ścianach na wcisk ø 50	metr	4,000
2.2	26	KNR	215-01-04-01-00 Rurociąg stalowy wodociagowy gwintowany w budynkach niemieszkalnych ø 15	metr	15,000
2.2	27	KNR	215-03-02-02-00 Rurociąg stalowy gazowy gwintowany CZ na ścianach w budynkach niemieszkalnych ø 20	metr	5,000
2.2	28	KNR	215-03-13-01-00 Taboret gazowy jednopaleniskowy - istniejący wykonanie podłączenie w nowym miejscu	szt	3,000
2.2	29	KNR	215-03-11-03-00 Kuchnia gazowa 4-palnikowa z piekarnikiem - istniejąca wykonanie podłączenie w nowym miejscu	szt	1,000
<hr/>					
2.3	Roboty elektryczne				
2.3	1	KNR	403-11-16-03-00 Demontaż przewodów wtynkowych na podłożu ceglany lub betonowym	metr	40,000
2.3	2	KNR	403-11-34-01-00 Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt	8,000
2.3	3	KNNR	N005-12-07-01-00 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	metr	50,000
2.3	4	KNNR	N005-12-08-01-00 Zaprawianie bruzd szer do 25 mm	metr	50,000
2.3	5	KNNR	N005-12-09-07-00 Przebijanie otworu ø 25 mm dł 2 c w cegle	szt	4,000
2.3	6	KNNR	N005-02-05-01-05 Przewód kabelkowy YDY 3x2,5 P.T. w gotowych bruzdach	metr	50,000
2.3	7	KNNR	N005-02-05-02-05 Przewód kabelkowy YDY 5x2,5 P.T. w gotowych bruzdach	metr	20,000
2.3	8	KNNR	N005-03-02-01-00 Puszka instalacyjna p.t. ø do 60 pojedyncza	szt	8,000
2.3	9	KNNR	N005-03-06-02-00 Łącznik 1-bieg p.t. NF-501 w puszcze instalacyjnej	szt	6,000
2.3	10	KNNR	N005-03-08-02-00 Gniazdo wtyczk p.t. 2P+Z 10A/2,5 PT-130PF przelot pojedyn	szt	6,000
2.3	11	KNNR	N005-03-08-08-00 Gniazdo siłowe wodoszczelne 32A przykręcane	szt	3,000
2.3	12	KNNR	N005-05-02-01-04 Montaż oprawy oświetleniowej LED 45W 4000K, min 4000lm	kmpl	9,000
2.3	13	KNNR	N005-05-02-01-04 Montaż w suficie podwieszanym oprawy oświetleniowej LED bryzgoszczelnej w saitariacie	kmpl	1,000
2.3	14	KNNR	N005-04-04-01-00 Montaż tablicy elektrycznej o masie do 10 kg	szt	1,000
2.3	15	KNR	403-12-02-01-00 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu 1-fazowego elektrycznego niskiego napięcia	szt	3,000
2.3	16	KNR	403-12-02-02-00 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu 3-fazowego elektrycznego niskiego napięcia	szt	2,000

