

Łącznik pieszy (chodnik) Widokowa Bednarska w Czarnkowie

| Nr | Nr ST       | Podstawa, opis robót   | Jm    | Ilość  |
|----|-------------|--|-------|--------|
| 1  | D-01.01.01  | KNR 2-01 0119/03 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym<br>0,062+0,011   | km    | 0,073  |
|    |             |  | razem | km     |
| 2  | D-02.01.01  | KNNR 1 0213/01.1 Wykopy w gruncie kategorii III wykonywane spycharkami 55kW (Spycharka 55kW (75KM))  | m3    | 121,00 |
| 3  | D-02.01.01  | KNNR 1 0215/03.1 Nakłady dodatkowe za każde rozpoczęte 10m odległości przemieszczenia gruntu kategorii III spycharką gąsienicową w przedziałach ponad 10 do 30m  | m3    | 121,00 |
| 4  | D-02.01.01  | KNNR 1 0205/04.2 0208/02 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,60m3 w ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t na odległość 3km | m3    | 90,00  |
| 5  | D-02.01.01  | KNNR 1 0210/03.1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,25 m3 w gruncie kategorii III-IV  | m3    | 32,00  |
| 6  | D-08.03.01  | KNR 2-31 0401/02 Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 20x20cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe<br>(62,00+7,00)x2   | m     | 138,00 |
|    |             |  | razem | m      |
| 7  | D-08.01.01  | KNR 2-31 0401/04 Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe<br>9x2,00x5   | m     | 90,00  |
|    |             |  | razem | m      |
| 8  | D-08.01.01  | KNR 2-31 0402/04 Ława betonowa z oporem pod krawężniki, beton C12/15<br>pod krawężniki (9x2,00x5)x0,06<br>pod obrzeża ((62,00-7,00)x2)x0,04  | m3    | 5,40   |
|    |             |  | m3    | 4,40   |
|    |             |  | razem | m3     |
| 9  | D-08.01.01  | KNR 2-31 0403/01 Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na ławie z betonu z poz. 8 - podstopnice schodów terenowych<br>9x2,00x5   | m     | 90,00  |
|    |             |  | razem | m      |
| 10 | D-08.03.01  | KNR 2-31 0407/03 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na ławie betonowej z poz.8<br>(62,00-7,00)x2  | m     | 110,00 |
|    |             |  | razem | m      |
| 11 | D-05.03.23a | KNR 2-31 0511/02.2 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm kolorowej - uszorstnionej lub płukanej, układane na podsypance cementowo-piaskowej 1:4 grub. 4 cm<br>(62,00-7,00)x2-9x2x0,15x5                                    | m2    | 96,50  |
|    |             |  | razem | m2     |
| 12 | D-09.01.01  | KNR 2-01 0510/01 0510/02 Humusowanie skarp warstwą humusu grubości 10 cm z obsianiem trawą<br>62,00x(0,75+1,50)x2<br>7,00x(1,00+2,00)x2+(2,00+2,00x1,00)x(1,00+1,50)   | m2    | 279,00 |
|    |             |  | m2    | 52,00  |
|    |             |  | razem | m2     |
| 13 |             | KNR 2-31 0701/03 Poręcze z rur stalowych o średnicy 70 mm malowanych proszkowo, słupki w rozstawie 1,50 m<br>40,00+2x3,50  | m     | 47,00  |
|    |             |  | razem | m      |
| 14 |             | Zamontowanie słupka blokującego U-12c  | szt.  | 1,00   |
| 15 |             | Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza   | kpl   | 1,00   |