

**PRZEDMIAR ROBÓT 002-01-00D**

CPV:

Rodzaj robót: Remont chodników na Górze Krzyżowej

PRZEDMIAR 002-01-00D

Strona 1

09-06-2017

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	
1		CPV 45233161-5: Roboty budowlane w zakresie szlaków pieszych				
1	1	KNR 231-08-14-01-00	Rozebranie obrzeża 6x20 cm na podsypce piaskowej	100 m	2,090	
1	2	KNR 231-08-01-03-00	Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej grub 10 cm	100 m <sup>2</sup>	0,649	
1	3	KNR 231-08-15-01-00	Rozebranie chodnika z płyt betonowych 35x35 cm na podsypce piaskowej	100 m <sup>2</sup>	0,563	
1	4	KNR 401-01-08-11-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	10,910	
1	5	KNR 401-01-08-12-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>	10,910	
1	6	KNNR N006-01-01-01-00	Mechaniczne wykonanie koryta głęb 10 cm w gruncie kategorii 2/4	100 m <sup>2</sup>	1,237	
1	7	KNR 401-01-08-06-00	Wywóz ziemi samochodami wywrotkami na odległość do 1 km w gruncie kategorii 3	m <sup>3</sup>	12,370	
1	8	KNR 401-01-08-12-00	Wywóz ziemi samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>	12,370	
1	9	KNNR N006-01-09-01-00	Podbudowa betonowa B-7,5 grub 10 cm z pielęgnacją piaskiem i wodą	100 m <sup>2</sup>	1,237	
1	10	KNR 231-04-01-02-00	Rowek pod krawężnik o wym 20x20 cm w gruncie kategorii 3/4	100 m	1,640	
1	11	KNR 231-04-02-03-00	Ława pod krawężnik betonowa zwykła	m <sup>3</sup>	12,540	
1	12	KNR 231-04-03-03-00	Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	100 m	1,640	
1	13	KNR 231-04-01-01-00	Rowek pod opornik o wym 20x20 cm na gruncie kat 1/2	100 m	0,450	
1	14	KNR 231-04-07-03-00	Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	100 m	0,450	
1	15	KNR 231-04-02-03-00	Ława pod opornik 8x30 betonowa zwykła	m <sup>3</sup>	1,800	
1	16	KNR 231-05-11-02-00	Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	100 m <sup>2</sup>	1,211	

