POZ.PZ.4 gr.26,5cm

Wylewka żelbetowa. Dł.całkowita = 18.45m
zbrojenie na 1mb



UWAGA: W miejscach otworowania rozsunąć zbrojenie główne. Rozmieszczenie połączeń bocznych ze stropem (nacięcia płyt) przedstawiono na rzutach konstrukcyjnych stropów.
Zbrojenia w połączeniach z płytą stropową nie wliczono do zestawienia stali.
Zbrojenie połączeń bocznych i przęsłowych wykonywać wg zaleceń producenta stropu.

POZ.PZ.5 gr.26,5cm

Wylewka żelbetowa. Dł.całkowita = 36.65m
zbrojenie na 1mb



ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

POZ.	NR PRĘTA	ø [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ			DŁ. ŁĄCZNA [m]		
				PRĘTÓW	x POZ.	RAZEM	A–IIIN ø8	A–IIIN ø12	A–IIIN ø16
Poz. PZ.4 – Wylewka żelbetowa – 18.45 mb									
PZ.4	1	16	1.050	3	18.45	55.35			58.12
	2	12	1.050	6	18.45	110.7		116.24	
	3	8	1.200	5	18.45	92.25	110.70		
Poz. PZ.5 – Wylewka żelbetowa – 36.65 mb									
PZ.5	1	16	1.050	3	36.65	109.95			115.45
	2	12	1.050	10	36.65	366.5		384.83	
	4	8	1.560	5	36.65	183.25	285.87		
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]							396.57	501.06	173.57
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]							0.395	0.888	1.578
MASA [kg]							156.65	444.94	273.89
MASA CAŁKOWITA [kg]								875.47	

1) Opis kształtu pręta: PN–EN ISO 3766 metoda B (osiowo)
2) Opis długości haka: gabarytowy
3) Długość pręta L: suma wymiarów osiowych

Beton:
–C20/25
dg<16mm
Stal zbrojeniowa:
– A–IIIN (RB500W)
Otulina 3cm

UWAGI:
Wymiary prętów w osiach.
W zestawieniu stali nie uwzględniono dodatku na materiały odpadowe.
Rysunek rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi i rysunkami gabarytowymi.
Zachować ciągłość zbrojenia na długości prętów:
– zakłady min.60cm – dla ø12
– zakłady min.80cm – dla ø16

INWESTYCJA:	ROZBUDOWA BUDYNKU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM przy ul. Wronieckiej 136 w Czarnkowie dz. nr ewid. 2211/2, obręb 0001 Czarnków		
INWESTOR:	GMINA MIASTA CZARNKÓW Pl.Wolności 6, 64-700 Czarnków		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI "EMIKON" Ilona Cybel 64-700 Czarnków, Pianówka 51 tel. 0509914051		
IMIĘ I NAZWISKO		NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Ilona Cybel	WKP/0273/PWOK/13	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Krzysztof Drężewski		
STADIUM:	RYSUNKI WYKONAWCZE	BRANŻA	KONSTRUKCJA
TYTUŁ RYSUNKU:	PŁYTY ŻELBETOWE POZ.PZ.4, PZ.5		
NR PROJEKTU:	DATA: 07.2017r.	SKALA: 1:20	NR RYSUNKU: K18

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE-Ustawa z dnia 04.02.1994 r. (Dz.U. 1994. Nr 24 poz. 83)
Powielanie we wszelkiej postaci bez pisemnej zgody Autora zabronione