RZUT PIWNIC_skala 1:100

RZUT PIWNICY

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

nr	POMIESZCZENIE	POW.
-1.01	KLATKA SCHODOWA	18,60
-1.02	KORYTARZ	25,77
-1.03	WINDA	6,44
-1.04	PRZEDSIONEK MĘSKI	7,58
-1.05	WC MĘSKI	12,21
-1.06	WC M/NP	5,00
-1.07	PRZEDSIONEK DAMSKI	5,56
-1.08	WC DAMSKI	8,95
-1.09	WC D/NP	5,00
-1.10	STOŁÓWKA	77,89
-1.11	PRZEDSIONEK	9,60
-1.12	ZMYWALNIA	9,09
-1.13	MAGAZYN TERMOSÓW CATERINGOWYCH	5,93
-1.14	ZAPLECZE KUCHENNE	20,84
-1.15	MAGAZYN	10,00
-1.16	POM.TECHNICZNE	13,45
-1.17	POM.PORZĄDKOWE	3,92
-1.18	POM. SOCJALNE	13,27
-1.19	WC SOCJALNE	4,22
	SUMA	256,12 m2

LEGENDA

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- STOLARKA ISTNIEJĄCA
- WYBURZENIA
- PRZEBIEG ISTNIEJĄCYCH RUR
- ZAMUROWANIA
- ELEMENTY NOWOPROJEKTOWANE
- STOLARKA PROJEKTOWANA

S1.2 *ŚCIANA ZEWNETRZNA PIWNICY*

-TYNK MOZAIKOWY - ŚCIANA POWYŻEJ POZIOMU TERENU
lub FOLIA KUBEŁKOWA - PONIŻEJ POZIOMU TERENU
-POLISTYREN EKSTRUDOWANY 18cm
-MASA ASFALTOWOKAUCZUKOWA
-ŚCIANA - 24cm (BLOCZKI BETONOWE)
-TYNK GIPSOWY - 1,5cm

S1.3 *ŚCIANA ZEWNETRZNA PIWNICY*

-ISTNIEJĄCA ŚCIANA FUNDAMENTOWA
-MASA ASFALTOWOKAUCZUKOWA
-ŚCIANA - 24cm (BLOCZKI BETONOWE)

CZĘŚĆ ISTNIEJĄCA
CZĘŚĆ PROJEKTOWANA





- w6 CU — pion instalacji wody pitnej
- p.poż1 st.oc.Ø50 — pion instalacji wody p.poż.
- woda zimna
- woda ciepła
- cyrkulacja
- woda p.poż.

przewody wody prowadzić pod stropem piwnic,na przyziemiu w posadzce podejścia do przyborów sanitarnych oraz piony w bruzdach ścian

- zawór odcinający zimnej i ciepłaj wody
- zawór regulacyjny c.w.u.
- hydrant p.poż.dn 25 z wężem półsztywnym L=30m, hp ø 25

INWESTYCJA:	ROZBUDOWA BUDYNKU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM przy ul. Wronieckiej 136 w Czarnkowie dz. nr ewid. 2211/2, obręb 0001 Czarnków		
INWESTOR:	GMINA MIASTA CZARNKÓW Pl.Wolności 6, 64-700 Czarnków		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI "EMIKON" Ilona Cybel 64-700 Czarnków, Pianówka 51 tel. 0509914051		
	IMIĘ i NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	inż. Elżbieta Janik	WKP/0266/POOS/14	
OPRACOWAŁ			
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Tomasz Przewoźny	WKP/0149/PWOS/04	
STADIUM:	PROJEKT BUDOWLANY	BRANŻA	ARCHITEKTURA
TYTUŁ RYSUNKU:	RZUT PIWNIC - INSTALACJA WODY		
NR PROJEKTU:	DATA: 07.2017r.	SKALA: 1:100	NR RYSUNKU: S6

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE-Ustawa z dnia 04.02.1994 r. (Dz.U. 1994. Nr 24 poz. 83)
Powielanie we wszelkiej postaci bez pisemnej zgody Autora zabronione