

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa: BUDOWA WIATY ROWEROWEJ PRZY PUBLICZNYM
GIMNAZJUM W CZARNKOWIE
Obiekt: WIATA ROWEROWA
Rodzaj robót: BUDOWLANE
Lokalizacja: DZ.NR EWID.2211/2, OBRĘB 0001 CZARNKÓW

Inwestor: GMINA MIASTA CZARNKÓW
PL.WOLNOŚCI 6, 64-700 CZARNKÓW

Przedmiar sporządził:

Data opracowania przedmiaru: 21-08-2017

SPIS DZIAŁÓW
PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa: BUDOWA WIATY ROWEROWEJ PRZY PUBLICZNYM
GIMNAZJUM W CZARNKOWIE
Obiekt: WIATA ROWEROWA
Rodzaj robót: BUDOWLANE
Lokalizacja: DZ.NR EWID.2211/2, OBRĘB 0001 CZARNKÓW
Zamawiający: GMINA MIASTA CZARNKÓW
PL.WOLNOŚCI 6, 64-700 CZARNKÓW

PRZEDMIAR

Strona 1

21-08-2017

SYKAL-002489

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU
-------	--------------

- 1 Roboty ziemne
 - 2 Roboty fundamentowe
 - 3 Izolacja fundamentów
 - 4 Konstrukcje stalowe i obróbki zadaszenia
-

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa: BUDOWA WIATY ROWEROWEJ PRZY PUBLICZNYM
GIMNAZJUM W CZARNKOWIE
 Obiekt: WIATA ROWEROWA
 Rodzaj robót: BUDOWLANE
 Lokalizacja: DZ.NR EWID.2211/2, OBREB 0001 CZARNKÓW
 Inwestor: GMINA MIASTA CZARNKÓW
 PL.WOLNOŚCI 6, 64-700 CZARNKÓW

PRZEDMIAR		Strona 1			21-08-2017	
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOSĆ	SYKAL-002489
1 Roboty ziemne						
1	1	KNR 201-03-02-02-00	Wykopy fundamentowe ręczne w gruncie kat 3 z transportem samochodami skrzyniowymi na odl do 1 km	m ³	15,264	
1	2	WKNR W401-01-09-04-00	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km. Krotność 9	m ³	15,264	
1	3	KNR 401-01-08-05-00	Analogia - Dowóz ziemi do wbudowania w nasyp samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii I-II (z pozyskaniem ziemi - piasek średni)	m ³	1,696	
1	4	KNR 201-03-20-02-00	Zasyp wykopu po wykonaniu fundamentów w gruncie kat 3-4	m ³	1,696	
1	5	KNR 201-02-36-01-00	Zagęszczanie nasypów ubijkami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3	m ³	1,696	
2 Roboty fundamentowe						
2	6	KNR 202-11-01-01-10	Podkład na gruncie z betonu żwirowego pompą	m ³	0,640	
2	7	KNR 202-02-04-01-12	Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 0,8 m ³ z betonu B-25 betonowanie pompą	m ³	2,880	
2	8	KNR 202-02-90-04-00	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli pręty żebrowe ø do 7 mm	Mg	0,020	
2	9	KNR 202-02-90-04-01	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli pręty żebrowe ø 8-14 mm	Mg	0,025	
3 Izolacja fundamentów						
3	10	KNR 202-06-04-02-00	Izolacja ław i ścian fundamentowych 2x dyspersyjną masą asfaltow-kauczukową	m ²	19,200	
3	11	KNR 202-06-04-03-00	Izolacja pozioma z papy smołowej izolacyjnej na gorąco - izolacja pod ściany fundamentowe	m ²	3,600	
4 Konstrukcje stalowe i obróbki zadaszenia						
4	12	KNNR N007-02-08-07-00	Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji spawanych o masie do 200 kG	Mg	0,091	
4	13	KNR 202-05-22-01-50	Zadaszenie budynku z blachy trapezowej	m ²	30,300	
4	14	KNR 202-05-06-02-00	Różne obróbki z blachy ocynkowanej 0,50 mm szer ponad 25 cm	m ²	9,170	
4	15	KNR 202-05-10-01-00	Rury spustowe okrągłe z blachy ocynkowanej 0,50 mm ø 8 cm	metr	2,168	
4	16	KNR 202-05-08-02-00	Rynny dachowe półokrągłe z blachy ocynkowanej 0,50 mm ø 10 cm	metr	10,100	