

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa: BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO PRZY PUBLICZNYM
GIMNAZJUM W CZARNKOWIE
Obiekt: BUDYNEK GOSPODARCZY
Rodzaj robót: BUDOWLANE / ELEKTRYCZNE
Lokalizacja: DZ.NR EWID.2211/2, OBRĘB 0001 CZARNKÓW

Inwestor: GMINA MIASTA CZARNKÓW
PL.WOLNOŚCI 6, 64-700 CZARNKÓW

Przedmiar sporządził:

Data opracowania przedmiaru: 21-08-2017

SPIS DZIAŁÓW
PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa: BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO PRZY PUBLICZNYM
GIMNAZJUM W CZARNKOWIE
Obiekt: BUDYNEK GOSPODARCZY
Rodzaj robót: BUDOWLANE / ELEKTRYCZNE
Lokalizacja: DZ.NR EWID.2211/2, OBRĘB 0001 CZARNKÓW
Zamawiający: GMINA MIASTA CZARNKÓW
PL.WOLNOŚCI 6, 64-700 CZARNKÓW

PRZEDMIAR

Strona 1

21-08-2017

SYKAL-002489

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU
-------	--------------

- | | |
|-----|--|
| 1 | ROBOTY BUDOWLANE |
| 1.1 | Roboty ziemne |
| 1.2 | Roboty fundamentowe |
| 1.3 | Ściany fundamentowe |
| 1.4 | Izolacja fundamentów |
| 1.5 | Posadzka |
| 1.6 | Ściany murowane i konstrukcje żelbetowe |
| 1.7 | Okładziny ścian |
| 1.8 | Konstrukcje stalowe i obróbki zadaszenia |
| 1.9 | Stolarka |
| 2 | ROBOTY ELEKTRYCZNE |
-

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa: BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO PRZY PUBLICZNYM
GIMNAZJUM W CZARNKOWIE
Obiekt: BUDYNEK GOSPODARCZY
Rodzaj robót: BUDOWLANE / ELEKTRYCZNE
Lokalizacja: DZ.NR EWID.2211/2, OBREB 0001 CZARNKÓW
Inwestor: GMINA MIASTA CZARNKÓW
PL.WOLNOŚCI 6, 64-700 CZARNKÓW

PRZEDMIAR		Strona 1			21-08-2017	
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOSĆ	SYKAL-002489
1	ROBOTY BUDOWLANE					
1.1	Roboty ziemne					
1.1	1	KNR 201-03-02-02-00	Wykopy fundamentowe ręczne w gruncie kat 3 z transportem samochodami skrzyniowymi na odl do 1 km	m ³	17,323	
1.1	2	WKNR W401-01-09-04-00	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km. Krotność 9	m ³	17,323	
1.1	3	KNR 401-01-08-05-00	Analogia - Dowóz ziemi do wbudowania w nasyp samochodami samowładoczymi na odległość do 1km, grunt kategorii I-II (z pozyskaniem ziemi - piasek średni)	m ³	7,699	
1.1	4	KNR 201-03-20-02-00	Zasyp wykopu po wykonaniu fundamentów w gruncie kat 3-4	m ³	7,699	
1.1	5	KNR 201-02-36-01-00	Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3	m ³	7,699	
1.2	Roboty fundamentowe					
1.2	6	KNR 202-11-01-01-10	Podkład na gruncie z betonu żwirowego pompą	m ³	1,925	
1.2	7	KNR 202-02-02-03-02	Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne szer do 1,3 m z betonu B-25	m ³	3,850	
1.2	8	KNR 202-02-90-04-00	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli pręty żebrowe ø do 7 mm	Mg	0,034	
1.2	9	KNR 202-02-90-04-01	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli pręty żebrowe ø 8-14 mm	Mg	0,120	
1.3	Ściany fundamentowe					
1.3	10	KNR 202-01-36-01-00	Fundament z bloczków betonowych na zaprawie cem-wapiennej	m ³	3,850	
1.3	11	KNR 202-09-04-01-00	Tynk cementowy kategorii III na ścianach i powierzchniach poziomych wykonany ręcznie	m ²	31,600	
1.4	Izolacja fundamentów					
1.4	12	KNR 202-06-04-02-00	Izolacja ław i ścian fundamentowych 2x dyspersyjną masą asfaltow-kauczukową	m ²	51,328	
1.4	13	KNR 202-06-04-03-00	Izolacja pozioma z papy smołowej izolacyjnej na gorąco - izolacja pod ściany fundamentowe	m ²	7,700	
1.5	Posadzka					
1.5	14	KNR 202-11-01-07-02	Podkład na gruncie z piasku gr. 30cm	m ³	7,290	
1.5	15	KNR 202-11-01-01-10	Podkład na gruncie z betonu żwirowego pompą gr.15cm (B-15)	m ³	3,645	
1.5	16	WKNR W202-05-04-01-00	Analogia - Izolacje przeciwwilgociowe papą termoizolacyjną jednowarstwowe	m ²	24,300	
1.5	17	KNR 202-11-06-01-00	Posadzka cementowa grub 2,0cm	m ²	24,300	
1.5	18	WKNR W202-11-16-07-00	Posadzka cementowa - dodatek za zbrojenie siatką stalową	m ²	24,300	

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1.5	19	KNR	231-01-14-07-00 Podbudowa z kruszywa łamanego grub 8 cm	m ²	14,360
1.5	20	KNR	231-01-14-08-00 Podbudowa z kruszywa łamanego - dodatek za 1 cm. Krotność 12	m ²	14,360
1.5	21	KNR	231-01-05-07-00 Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana mechanicznie grub 3 cm	m ²	14,360
1.5	22	KNR	231-01-05-08-00 Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana mechanicznie - dodatek za 1 cm. Krotność 2	m ²	14,360
1.5	23	KNR	231-05-11-01-00 Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 6 cm na podsypce piaskowej	m ²	14,360
1.6 Ściany murowane i konstrukcje żelbetowe					
1.6	24	KNR	202-01-03-08-40 Ściany zewnętrzne z bloków silikatowych gr.24cm w budynkach 1-kondygnac od 4,5 m na zaprawie do cienkich spoin	m ²	67,842
1.6	25	KNR	202-02-10-05-01 Belki i podciągi żelbetowe z betonu B-25	m ³	0,504
1.6	26	KNR	202-02-12-12-00 Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych i wewnętrznych szer do 30 cm	m ³	1,592
1.6	27	KNR	202-02-90-04-00 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli pręty żebrowe ø do 7 mm	Mg	0,042
1.6	28	KNR	202-02-90-04-01 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli pręty żebrowe ø 8-14 mm	Mg	0,140
1.7 Okładziny ścian					
1.7	29	KNR	202-11-34-02-00 Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi - gruntowanie pod wyprawy tynkarskie (ściany)	m ²	109,080
1.7	30	KNR	202-08-03-03-00 Tynk na ścianach i słupach kategorii III wykonany ręcznie	m ²	109,080
1.7	31	KNR	202-11-34-02-00 Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi - gruntowanie pod malowanie (ściany)	m ²	109,080
1.7	32	KNR	202-25-28-01-00 Malowanie ścian farbą silikonową	m ²	109,080
1.8 Konstrukcje stalowe i obróbki zadaszenia					
1.8	33	KNNR	N007-02-08-07-00 Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji spawanych o masie do 200 kG	Mg	0,234
1.8	34	KNR	202-05-22-01-50 Zadaszenie budynku z blachy trapezowej	m ²	48,900
1.8	35	KNR	202-05-06-02-00 Różne obróbki z blachy ocynkowanej 0,50 mm szer ponad 25 cm	m ²	10,100
1.8	36	KNR	202-05-10-01-00 Rury spustowe okrągłe z blachy ocynkowanej 0,50 mm ø 8 cm	metr	2,875
1.8	37	KNR	202-05-08-02-00 Rynny dachowe półokrągłe z blachy ocynkowanej 0,50 mm ø 10 cm	metr	8,920
1.8	38	Kalkulacja własna	Montaż siatki z drutu ocynkowanego	m ²	12,630
1.9 Stolarka					
1.9	39	KNR	202-12-03-02-00 Drzwi stalowe pełne od 2 m ²	m ²	10,045
1.9	40	KNR	202-10-23-03-50 Okna PCW uchylne 1-dzielne o pow do 1,0 m ² z obróbką osadzenia	m ²	0,720
2 ROBOTY ELEKTRYCZNE					
2	41	KNP	1018-13-29-01-00 Ustalenie przebiegu trasy kabla dł do 500 m	szt	1,000
2	42	KNR	201-07-01-02-10 Rowy dla kabli ręcznie głęb do 0,8 m szer do 0,4 m grunt kat 3	metr	21,500
2	43	KNR	510-00-15-01-00 Przepust z rur z PCW podkopem dł do 6 m kat 3 (DVK110)	metr	15,000
2	44	KNR	510-03-01-01-00 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,4 m. Krotność 2	metr	21,500
2	45	KNR	201-07-04-02-20 Ręczny zasyp rowów głęb do 0,8 m szer do 0,4 m gruntem kat 3	metr	21,500
2	46	KNR	510-01-03-02-00 Układanie kabla YKY 5x4 mm ² w rowie kablowym ręcznie	metr	39,000
2	47	KNR	403-10-01-05-00 Wykucie ręczne w cegle bruzd przewodów wtynkowych	metr	15,000
2	48	KNNR	N005-03-02-01-00 Puszka instalacyjna p.t. ø do 60 pojedyncza	szt	2,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
2	49	KNNR N005-03-06-02-00	Łącznik 1-bieg p.t. w puszcze instalacyjnej	szt	2,000
2	50	KNNR N005-05-02-02-00	Montaż opraw typu Plafon IP44 LED 1600lm	kmpl	2,000
2	51	KNNR N005-03-08-03-00	Gniazdo wtyczkowe p.t. podwójne	szt	1,000
2	52	KNNR N005-12-08-02-00	Zaprawianie bruzd szer do 50 mm	metr	15,000