


RZUT FUNDAMENTÓW



UWAGI:

1. W fundamentach w miejscach słupów i rdzeni żelbetowych kotwić zbrojenie startowe.
  2. Zbrojenie podłużne ław łączyć na długości na zakład  $l=50\text{cm}$  w narożach i w stykach prostopadłych ław fundamentowych dokładać pręty  $l=100\text{cm}$  zagięte pod kątem prostym i łączyć z prętami podłużnymi ław na zakład  $l=50\text{cm}$ .
  3. Fundamenty posadzić na nienaruszonym gruncie rodzimym. W przypadku natrafienia na grunt nienośny warstwę wybrać do spągu i uzupełnić podbetonem. Wysokość fundamentów: 40cm
  4. Poziomy oznaczają spód posadowienia fundamentów, gdzie  $\pm 0,00$  oznacza poziom posadzki parteru.
  5. Należy chronić wykop przed zalaniem wodą.
  6. Fundamenrty obsypać piaskiem średnim i zagęścić mechanicznie warstwami ok.40cm do stopnia zagęszczenia  $Is=0,97$ .
  7. Słupy i rdzenie żelbetowe łączyć ze ścianą fundamentową murowaną za pośrednictwem strzępi zazębionych szer.=5cm i wysokości bloczka betonowego.
  8. Rzuty rozpatrywać łącznie z rzutami wszystkich branż.
  9. W sytuacji kolizji ławy z instalacją należy wykonać lokalne pogłębienie ław fundamentowych.
  10. Poziom fundamentów budynków sąsiadujących należy dostosować do poziomu posadowienia projektowanego budynku.
- Podbicie fundamentów istniejących należy wykonać w postaci palowania – kolumn iniekcyjnych typu Jet Grouting.

Beton:  
–C20/25  
Podbeton C8/10  
lub suchy beton Rm5  
dg<16mm  
Stal zbrojeniowa:  
– A–IIIN (RB500W)  
Otulina 5cm

INWESTYCJA:	ROZBUDOWA BUDYNKU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM przy ul. Wroneckiej 136 w Czarnkowie dz. nr ewid. 2211/2, obręb 0001 Czarnków		
INWESTOR:	GMINA MIASTA CZARNKÓW Pl. Wolności 6, 64-700 Czarnków		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI "EMIKON" Ilona Cybel 64-700 Czarnków, Pianówka 51 tel. 0509914051		
IMIĘ I NAZWISKO		NR UPRAWNIENI	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Ilona Cybel	WKPI/0273/PWOK/13	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Krzysztof Dzięziński		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Adam Podwika	WKPI/0219/POOK/07	
STADIUM:	PROJEKT BUDOWLANY	BRANŻA	KONSTRUKCJA
TYTUŁ RYSUNKU:	RZUT FUNDAMENTÓW		
NR PROJEKTU:	DATA: 07.2017r.	SKALA: 1:100	NR RYSUNKU: K01
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE-Ustawa z dnia 04.02.1994 r. (Dz.U. 1994, Nr 24 poz. 83 ) Powielanie we wszelkiej postaci bez pisemnej zgody Autora zabronione			

PROJEKT KONSTRUKCJI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE  
Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.