


RZUT ATTYK BUDYNKU



UWAGI:

1. Stropodach zaprojektowano jako płyty kanałowe sprężone typu SPK26.5 (12xØ12.5mm REI60)
Szerokość oparcia płyt na podporach stałych:
– 8 cm – dla SPK26,5.
W stropie z płyt SPK należy zapewnić połączenia konstrukcyjne płyt z wieńcami przęsłowe i boczne.
Dla połączeń przęsłowych oprócz zbrojenia w zamkach między płytami wykonać zbrojenie łączące wieńiec z płytą umieszczone w wyciętych od góry kanałach – wg schematu na rys.K20.
Rozmieszczenie połączeń bocznych przedstawiono na rzutach. Schemat połączenia bocznego wg schematu na rys.K20.
2. Miejscowo strop zaprojektowano jako monolityczną płytę żelbetową jedno– i dwukierunkowo zbrojoną z betonu klasy C20/25.
Zbrojenie płyt monolitycznych stropu wg rysunków wykonawczych.
3. Wszystkie attyki zakończyć wieńcem żelbetowym biegnącym nieprzerwanie przez wszystkie ściany konstrukcyjne budynku. Pręty wieńca w przypadku łączenia na długości, należy wykonać poza zarysem otworu w odległości nie mniejszej niż 1,50m.
4. Rzuty rozpatrywać łącznie z rzutami wszystkich branż.
5. Wszystkie bruzdy, przebicia oraz otwory stropów i ścian rozpatrywać razem z projektami instalacyjnymi.
6. Przejścia instalacyjne w płytach kanałowych wykonać w świetle osi kanałów.

Beton:
–C20/25
dg<16mm
Stal zbrojeniowa:
– A–IIIN (RB500W)
Otulina 3cm
Stal konstrukcyjna: St3S

PROJEKT KONSTRUKCJI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE
Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.

INWESTYCJA:	ROZBUDOWA BUDYNKU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM przy ul. Wroneckiej 136 w Czarnkowie dz. nr ewid. 2211/2, obręb 0001 Czarnków		
INWESTOR:	GMINA MIASTA CZARNKÓW Pl. Wolności 6, 64-700 Czarnków		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI "EMIKON" Iłona Cybel 64-700 Czarnków, Płanówka 51 tel. 0509914051		
IMIĘ I NAZWISKO		NR UPRAWNIEN	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Iłona Cybel	WKP/0273/PWOK/13	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Krzysztof Dreżewski		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Adam Podwika	WKP/0219/POOK/07	
STADIUM:	PROJEKT BUDOWLANY	BRANŻA	KONSTRUKCJA
TYTUŁ RYSUNKU:	RZUT ATTYK		
NR PROJEKTU:	DATA:	SKALA:	NR RYSUNKU:
	07.2017r.	1:100	K06
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE-Ustawa z dnia 04.02.1994 r. (Dz.U. 1994. Nr 24 poz. 83) Powielanie we wszelkiej postaci bez pisemnej zgody Autora zabronione			