

RZUT PIWNICY

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ		
nr	POMIESZCZENIE	POW.
-1.01	KLATKA SCHODOWA	18,60
-1.02	KORYTARZ	27,94
-1.03	WINDA	2,60
-1.04	PRZEDSIÓNEK MĘSKI	7,58
-1.05	WC MĘSKI	12,21
-1.06	WC M/NP	6,67
-1.07	PRZEDSIÓNEK DAMSKI	5,56
-1.08	WC DAMSKI	8,95
-1.09	WC D/NP	5,00
-1.10	STOŁÓWKA	77,89
-1.11	PRZEDSIÓNEK	9,60
-1.12	ZMYWALNIA	9,09
-1.13	MAGAZYN TERMOSÓW	
	CATERINGOWYCH	5,93
-1.14	ZAPLECZE KUCHENNE	20,84
-1.15	MAGAZYN	10,00
-1.16	POM. TECHNICZNE	13,45
-1.17	POM. PORZĄDKOWE	3,92
-1.18	POM. SOCJALNE	13,27
-1.19	WC SOCJALNE	4,22
SUMA		256,12 m2

S1.2 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA PIWNICY


-TYNK MOZAIKOWY - ŚCIANA POWYŻEJ POZIOMU TERENU
lub FOLIA KUBEŁKOWA - PONIŻEJ POZIOMU TERENU
-POLISTYREN EKSTRUDOWANY 18cm
-MASA ASFALTOWOKAUCZUKOWA
-ŚCIANA - 24cm (BŁOCZKI BETONOWE)
-TYNK GIPSOWY - 1,5cm

S1.3 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA PIWNICY

-ISTNIEJĄCA ŚCIANA FUNDAMENTOWA
-MASA ASFALTOWOKAUCZUKOWA
-ŚCIANA - 24cm (BŁOCZKI BETONOWE)
-OCIEPLENIE SYSTEMOWE TERMICZNE WEWN.
wraz z PAROIZOLACJĄ - 10cm
-TYNK GIPSOWY - 1,5cm

LEGENDA

	ŚCIANY ISTNIEJĄCE
	STOLARKA ISTNIEJĄCA
	WYBURZENIA
	PRZEBIEG ISTNIEJĄCYCH RUR
	ZAMUROWANIA
	ELEMENTY NOWOPROJEKTOWANE
	STOLARKA PROJEKTOWANA



UWAGA! OPRACOWANIE BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPRACOWANIEM BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ ORAZ POZOSTALYCH BRANŻ PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

INWESTYCJA:	ROZBUDOWA BUDYNKU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM przy ul. Wroneckiej 136 w Czarnkowie		
INWESTOR:	GMINA MIASTA CZARNKÓW		
ADRES:	ul. Wolności 6, 64-700 Czarnków		
ADRES PROJEKTOWY:	BUDOWA OBSŁUGI INWESTYCJA "ENKON" 64-700 Czarnków, Planowa 51 tel. 600048511		
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. Magdalena Włodyńska	INŻYNIEROWAŁ:	mgr inż. arch. Monika Włodyńska
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. Monika Włodyńska	PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. Monika Włodyńska
STADIUM:	PROJEKT BUDOWLANY	BRANŻA:	ARCHITEKTURA
Tytuł rysunku:	RZUT PIWNICY		
Wskazanie:	07.2017r.	Skala:	1:50
Wskazanie:		Wskazanie:	A01