

## Remont pomieszczeń socjalnych w budynku Urzędu Miasta w Czarnkowie

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 0818/05 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 8,90*6,25	m2	55,625
	razem	m2	55,625
2	KNR 4-01 0816/06 Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów	m2	55,625
3	KNR 2-02u2 1130.1/02 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 8,90*6,25	m2	55,625
	razem	m2	55,625
4	KNR 2-02u2 1130.1/03 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1mm Krotność = 5	m2	55,625
5	KNR 2-02 1112/05 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej	m2	55,625
6	KNR 2-02 1112/09 Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	55,625
7	KNR 2-02u2 1134.1/02 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - sufit 8,70*6,00 4,45*5,70+5,90*2,70+3,90*2,90+1,40*1,40+2,40*1,40*2	m2	52,200
	razem	m2	61,285
		m2	113,485
8	KNR 2-02 2009/04 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	113,485
9	KNR 2-02 2009/08 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - dodatek za pogrubienie tynków o 2mm	m2	113,485
10	KNR 2-02 1505/03 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	113,485
11	KNR 2-02u2 1134.1/02 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - ściany 8,70*2,90*2+6,00*2,90*2 4,45*2,90*2+5,70*2,90*2+5,90*2,90*2+2,70*2,90*2+3,90*2,90*2+2,90*2,90*2+2,40*0,90*4+1,40*0,90*4	m2	85,260
	razem	m2	161,870
		m2	247,130
12	KNR 2-02 2009/02 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	247,130
13	KNR 2-02 2009/07 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - dodatek za pogrubienie tynków o 2mm	m2	247,130
14	KNR 2-02 1505/03 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	247,130
15	KNR 4-01 0354/07 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2	szt	1,000
16	KNR 2-02 1015/01 Drzwi z ościeżnicą drewnianą regulowaną	m	5,100
17	Kalkulacja indywidualna Demontaż istniejącej instalacji c.o., montaż instalacji wraz z grzejnikami	kpl	1,000
18	Kalkulacja indywidualna Demontaż i montaż szafy	szt	1,000
19	KNR 4-03 1134/02 Demontaż belki montażowej	szt	8,000
20	KNR 5-08 0511/08 Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, zawieszanych 4x20W przelotowych	szt	8,000
21	KNR 4-02 0235/07 Demontaż urządzeń sanitarnych - brodzika z kabiną natryskową	kpl	1,000
22	KNR 4-01 0819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 1,40*2,10*2	m2	5,880
	razem	m2	5,880
23	KNR 4-01 0354/07 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2	szt	6,000
24	KNR 2-02 1015/01 Drzwi z ościeżnicą drewnianą regulowaną 6*5,10	m	30,600
	razem	m	30,600
25	KNR 4-01 0818/05 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 4,45*5,70+5,70*2,70+3,90*2,90	m2	52,065
	razem	m2	52,065

## Remont pomieszczeń socjalnych w budynku Urzędu Miasta w Czarnkowie

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
26	KNR 2-02u2 1130.1/02 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2	m2	52,065
27	KNR 2-02 1112/05 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej 4,65*5,90+4,10*3,10+4,10*3,10	m2	52,855
	razem	m2	52,855
28	KNR 2-02 1112/09 Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	52,855
29	KNR 4-01 0354/12 Wykucie z muru podokienników betonowych 11*1,15	m	12,650
	razem	m	12,650
30	KNR 4-01 0321/01 Obsadzenie podokienników z PCV do 1,5m	szt	11,000
31	KNR 4-01 0348/03 Rozzbranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej 2,70*2,90	m2	7,830
	razem	m2	7,830
32	Kalkulacja indywidualna Instalacja elektryczna	kpl	1,000
33	KNR 4-01 1212/19 Malowanie dwukrotne grzejników radiatorowych 60*0,15*0,60*2*2	m2	21,600
	razem	m2	21,600
34	Kalkulacja indywidualna Utylizacji materiałów z rozbiórki	kpl	1,000
35	Kalkulacja indywidualna Prace porządkowe, sprzątanie i mycie po robotach remontowych	kpl	1,000