

PRZEDMIAR OFERTOWY

Budowa: Remont elewacji budynku mieszkalnego Pl.Jana Karskiego 15 z dociepleniem ścian
 Rodzaj robót: Roboty remontowe ogólnobudowlane
 Inwestor: Gmina Miasta Czarnków
 Pl.Wolności 6
 64-700 Czarnków

PRZEDMIAR

Strona 1

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1 Remont elewacji - ściana frontowa					
1	10	WKNR W401-05-36-02-00	Wymiana rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej fi 120 - demontaż i ponowny montaż po remoncie elewacji	metr	21,800
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	10,9*2		21,800
1	20	KNR 401-08-19-15-00	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	3,974
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	(0,87*1,78)+(0,28*2,56)+(0,24*2,64)+(0,64*1,68)		3,974
1	30	KNR 401-07-01-02-00	Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapiennych o pow do 5 m ² - 20 % R	m ²	141,699
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	(10,25*10,9)+(8,3*5,9)		160,695
		2	Minus witryna sklepu		-22,095
		3	Minus drzwi do lodów		-3,240
		4	Ościeża witryny		1,997
		5	Ościeża drzwi lodów		2,772
		6	Spód wykusza		1,570
1	40	KNR 401-07-26-02-00	Uzupełnienie tynków zew kat III ścian z cegły pow do 2 m ²	m ²	28,340
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	141,699*0,2		28,340
1	50	KNR 401-01-08-11-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m ³	0,340
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	28,34*0,01*1,2		0,340
1	60	KNR 401-01-08-12-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km = krotność 5	m ³	0,338
1	70	KNR 202-26-11-01-60	Oczyszczenie mechaniczne podłoża	m ²	141,753
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	(10,25*10,9)+(8,3*5,9)		160,695
		2	Minus witryna sklepu		-22,095
		3	Minus drzwi do lodów		-3,240
		4	Ościeża witryny		2,051
		5	Ościeża drzwi lodów		2,772
		6	Spód wykusza		1,570
1	80	KNR 202-26-08-03-50	Przygotowanie podłoża przez gruntowanie 1-krotne preparatem typu uni grunt lub równoważne	m ²	141,753
1	90	KNR 202-26-09-08-50	Ochrona narożników kątownikami	metr	25,170
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	(6,97+3,5*2)		13,970
		2	(1,2+2,7*2)		6,600
		3	1,4*2+1,8		4,600
1	100	KNR 202-26-09-06-50	Przyklejenie siatki na ścianach	m ²	136,930
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	(10,25*10,9)+(8,3*5,9)		160,695
		2	Minus witryna sklepu		-22,095
		3	Minus drzwi do lodów		-3,240
		4	Spód wykusza		1,570
1	110	KNR 202-26-09-07-50	Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ościeżach	m ²	4,823
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	(6,97+3,35*2)*0,15		2,051
		2	(1,2+2,7*2)*0,42		2,772

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	120	KNR 202-09-26-01-50	Wyprawa elewacyjna - nałożenie farby gruntującej pod tynk silikatowy	m ²	141,753
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 136,93+4,823		141,753
1	130	KNR 202-09-26-03-50	Wyprawa elewacyjna silikatowa gr 1,5 mm na ścianach	m ²	136,930
1	140	KNR 202-09-26-05-50	Wyprawa elewacyjna silikatowa gr 1,5 na ościeżach	m ²	4,823
1	150	KNR 401-12-09-10-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną stolarki drzwiowej pow ponad 1,0 m ²	m ²	4,020
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 1,2*3,35		4,020
1	160	KNR 401-12-12-02-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych - obróbki blacharskie	m ²	10,200
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> (1,4*2+1,8)*0,25*3		3,450
		2	Attyka 15,0*0,45		6,750
1	170	KNR 401-12-12-25-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną rur spustowych	metr	21,800
1	180	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna - odtworzenie elementu ozdobnego nad drzwiami do lodów	kmpl	1,000
1	190	KNR 202-16-10-01-00	Rusztowania ramowe przyścienne wys do 10 m	m ²	165,330
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> (10,9+5,8)*9,9		165,330
1	200	000-00-00-00-00	Zajęcie pasa drogowego	kmpl	1,000
2	Remont ściany szczytowej z dociepleniem bud. gł.				
2	210	KNR 401-07-01-02-00	Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapiennych o pow do 5 m ² - 20 % powierzchni	m ²	31,561
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> ((12,20*10,80)+(12,20*4,27)*0,5)*0,2		31,561
2	220	KNR 401-07-26-02-00	Uzupełnienie tynków zew kat III ścian z cegły pow do 2 m ²	m ²	31,561
2	230	KNR 401-01-08-11-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m ³	0,338
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 28,199*0,01*1,2		0,338
2	240	KNR 401-01-08-12-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km = krotność 5	m ³	0,338
2	250	KNR 202-26-11-01-60	Oczyszczenie mechaniczne podłoża	m ²	126,246
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> (12,20*10,80)+(12,20*4,27)*0,5		157,807
		2	-31,561		-31,561
2	260	KNR 202-26-08-03-50	Przygotowanie podłoża przez gruntowanie 1-krotne preparatem typu uni grunt lub równoważne	m ²	126,246
2	270	KNR 202-26-09-01-50	Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie płyt styropianowych gr 10 cm do ścian	m ²	157,807
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> (12,20*10,80)+(12,20*4,27)*0,5		157,807
2	280	KNR 202-26-09-04-50	Ocieplenie ścian styropianem - przymocowanie płyt do cegły	szt	631,228
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 157,807*4		631,228
2	290	KNR 202-26-09-06-50	Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ścianach	m ²	157,807
2	300	KNR 202-09-26-01-50	Wyprawa elewacyjna - nałożenie farby podkładowej 1-sza warstwa	m ²	157,807
2	310	KNR 202-09-26-02-50	Wyprawa elewacyjna CT-35 - nałożenie farby podkładowej następna warstwa	m ²	157,807
2	320	KNR 202-26-10-10-50	Ochrona narożników kątownikiem metalowym	metr	20,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 10,8+9,2		20,000
2	330	KNR 401-05-35-08-00	Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających się do użytku	m ²	5,100
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> (7,0*0,3)+(10,0*0,3)		5,100
2	340	KNR 202-05-41-02-00	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer od 25 cm - mury ogniowe	m ²	6,800
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> (7,0*0,4)+(10,0*0,4)		6,800

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
2	350	KNR 401-03-10-01-00	Przemurowanie kominów z cegły klinkierowej pełnej objętości w 1 miejscu do 0,5 m ³	m ³	0,541
		<i>Lp</i> <i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	(0,55*0,82*1,2)		0,541
2	360	KNR 202-09-23-01-00	Spoinowanie ścian komina	m ²	3,288
		<i>Lp</i> <i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	(0,55*2+0,82*2)*1,2		3,288
2	370	KNR 202-16-10-01-00	Rusztowania ramowe przyścienne wys do 10 m	m ²	157,807
3	Remont ściany podłużnej z oknami				
3	380	WKNR W401-05-45-06-00	Rozebranie obróbek blacharskich rur spustowych nie nadających się do użytku	metr	19,900
		<i>Lp</i> <i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	10,9+9,0		19,900
3	390	WKNR W401-05-45-04-00	Rozebranie obróbek blacharskich rynien dachowych nie nadających się do użytku	metr	24,000
		<i>Lp</i> <i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	2,95+2,25+18,80		24,000
3	400	WKNR W401-05-45-08-00	Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających się do użytku - parapetów	m ²	4,378
		<i>Lp</i> <i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Okna	(1,69+1,6)*0,20		0,658
		2 Okna	(1,9+2,06+1,98)*0,20		1,188
		3 Okna	(1,10*2+0,93+0,93)*0,20		0,812
		4 Okna	(1,0*4+1,60)*0,20		1,120
		5 Okna	(1,5*2)*0,20		0,600
3	410	KNR 401-07-01-02-00	Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapiennych o pow do 5 m ² - 20 %	m ²	45,810
		<i>Lp</i> <i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	((2,95+2,25+1,45+18,80)*9,0)*0,2		45,810
3	420	KNR 401-07-26-02-00	Uzupełnienie tynków zew kat III ścian z cegły pow do 2 m ²	m ²	45,810
		<i>Lp</i> <i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	229,05*0,2		45,810
3	430	KNR 401-01-08-11-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m ³	0,550
		<i>Lp</i> <i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	45,810*0,01*1,2		0,550
3	440	KNR 401-01-08-12-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km = krotność 5	m ³	0,550
3	450	KNR 202-26-14-02-61	Ocieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi gr 5 cm cm ,wyprawa elewacyjna silikatową gr 1,5	m ²	192,934
		<i>Lp</i> <i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	(2,95+2,25+1,45+18,80)*9,0		229,050
		2 Balkon	(2,25*1,3)+(2,25*0,9)*2		6,975
		3 - okna	-(1,69*2,05)-(1,6*1,47)		-5,817
		4 - okna	-(1,9*1,16)-(2,06*2,07)-(1,98*2,4)		-11,220
		5 - okna	-(1,10*2,10)*2-(0,93*1,82)-(0,93*1,91)		-8,089
		6 - okna	-(1,0*1,68)*4-(1,60*1,68)		-9,408
		7 - okna	-(1,5*1,5)*2		-4,500
		8 - drzwi	-(0,98*1,92)-(0,98*2,22)		-4,057
3	460	KNR 202-26-09-07-50	Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ościeżach	m ²	20,450
		<i>Lp</i> <i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		2 Okna	(1,69+2*2,05)*0,21+(1,6+2*1,47)*0,21		2,169
		3 Okna	(1,9+2*1,16)*0,21+(2,06+2*2,07)*0,21+(1,98+2*2,4)*0,21		3,612
		4 Okna	(1,10+2*2,10)*2*0,21+(0,93+2*1,82)*0,21+(0,93+2*1,91)*0,21		4,183
		5 Okna	(1,0+2*1,68)*4*0,21+(1,60+2*1,68)*0,21		4,704
		6 Okna	(1,5+2*1,5)*2*0,21		1,890
		7 Drzwi	(0,98+2*1,92)*0,38+(0,98+2*2,22)*0,38		3,891
3	470	KNR 202-26-10-10-50	Ochrona narożników kątownikiem metalowym	metr	111,590
		<i>Lp</i> <i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Narożniki budynku	9,0*2		18,000
		2 Okna	(1,69+2*2,05)+(1,6+2*1,47)		10,330
		3 Okna	(1,9+2*1,16)+(2,06+2*2,07)+(1,98+2*2,4)		17,200
		4 Okna	(1,10+2*2,10)*2+(0,93+2*1,82)+(0,93+2*1,91)		19,920
		5 Okna	(1,0+2*1,68)*4+(1,60+2*1,68)		22,400
		6 Okna	(1,5+2*1,5)*2		9,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	
		7	Drzwi		(0,98+2*1,92)+(0,98+2*2,22)	10,240
		8	Balkon		2,25*2	4,500
3	480	KNR	202-09-26-01-50	Wyprawa elewacyjna - nałożenie farby podkładowej 1-sza warstwa	m ²	20,450
3	490	KNR	202-09-26-02-50	Wyprawa elewacyjna CT-35 - nałożenie farby podkładowej następna warstwa	m ²	20,450
3	500	KNR	202-09-26-05-50	Wyprawa elewacyjna silikatowa gr 1,5 na ościeżach	m ²	20,450
3	510	KNR	202-05-17-04-00	Montaż prefabrykowanych rynien z blachy OC półokrągłych ø 150	metr	24,000
3	520	KNR	202-05-19-03-00	Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy OC okrągłych ø 120	metr	19,900
3	530	KNR	202-05-41-02-00	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer od 25 cm - mury ogniowe	m ²	0,580
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>	
		1			(1,45*0,4)	0,580
3	540	KNR	202-05-41-01-00	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer do 25 cm - parapety	m ²	5,323
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Okna		(1,69+1,6)*0,25	0,823
		2	Okna		(1,9+2,06+1,98)*0,25	1,485
		3	Okna		(1,10*2+0,93+0,93)*0,25	1,015
		4	Okna		(1,0*4+1,60)*0,25	1,400
		5	Okna		(1,5*2)*0,20	0,600
3	550	KNR	202-11-20-03-50	Okładziny schodów z płytek terakota 30x30 cm na klej z przygotowaniem podłoża metodą zwykłą	m ²	3,845
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>	
		1			(0,4+0,17)*0,98	0,559
		2			(0,37+0,17)*1,7	0,918
		3			(0,34+0,17)*1,7	0,867
		4			(0,32+0,17)*1,7	0,833
		5	Policzki		(0,37*0,48)*2+(0,34*0,3)*2+(0,32*0,17)*2	0,668
3	560	KNR	202-16-10-01-00	Rusztowania ramowe przyścienne wys do 10 m	m ²	229,050
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>	
		1			(2,95+2,25+1,45+18,80)*9,0	229,050
4	Remont ściany szczytowej z dociepleniem - oficyny					
4	570	KNR	401-07-01-02-00	Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapiennych o pow do 5 m ² - 10 % R	m ²	5,828
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>	
		1			(9,25*6,3)*0,1	5,828
4	580	KNR	401-07-26-02-00	Uzupełnienie tynków zew kat III ścian z cegły pow do 2 m ²	m ²	5,828
4	590	KNR	401-01-08-11-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m ³	0,070
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>	
		1			5,828*0,01*1,2	0,070
4	600	KNR	401-01-08-12-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km = krotność 5	m ³	0,070
4	610	KNR	202-26-14-02-61	Ocieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi gr 10 cm ,wyprawa elewacyjna silikatową gr 1,5	m ²	58,275
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>	
		1			(9,25*6,3)	58,275
4	620	KNR	202-26-10-10-50	Ochrona narożników kątownikiem metalowym	metr	9,500
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>	
		1			9,50	9,500
4	630	KNR	401-05-35-08-00	Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających się do użytku	m ²	2,100
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>	
		1			(7,0*0,3)	2,100
4	640	KNR	202-05-41-02-00	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer od 25 cm - mury ogniowe	m ²	2,800
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>	
		1			(7,0*0,4)	2,800
4	650	KNR	202-16-10-01-00	Rusztowania ramowe przyścienne wys do 10 m	m ²	58,275
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>	
		1			(9,25*6,3)	58,275
5	Remont ściany z cegły podłużnej z dociepleniem od str. działki nr 1146					

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
5	660	KNR 202-26-14-02-61	Ocieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi gr 10 cm ,wyprawa elewacyjna silikatową gr 1,5	m ²	165,553
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		(2,9+0,4)*9,5	31,350
		2		(8,5*4,92)	41,820
		3		(4,0*9,0)	36,000
		4		(6,0+6,5)*0,5*2+(5,0*3,82)*0,5	22,050
		5		(2,9+2,5)*0,5*2+(2,5*2,95)*0,5+(4,95+2,7)*0,5*6,6	34,333
5	670	KNR 202-26-10-10-50	Ochrona narożników kątownikiem metalowym	metr	9,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		9,0	9,000
5	680	KNR 401-05-35-08-00	Rozebkanie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających się do użytku	m ²	2,100
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		(7,0*0,3)	2,100
5	690	KNR 202-05-41-02-00	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer od 25 cm - mury ogniowe	m ²	23,120
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		(2,9+0,4+8,5+4,0+6,0*5,0+2,9+2,5+6,6)*0,4	23,120
5	700	KNR 202-16-10-01-00	Rusztowania ramowe przyścienne wys do 10 m	m ²	165,553
5	710	KNR 401-03-10-02-00	Przemurowanie kominów objętości w 1 miejscu ponad 0,5 m ³	m ³	0,854
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		(0,62*0,82*1,68)	0,854
5	720	KNR 202-09-23-01-00	Spoinowanie ścian komina	m ²	4,838
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		(0,62*2+0,82*2)*1,68	4,838