

PRZEDMIAR ROBÓT UMC-17-008

CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Nazwa robót: Remont domu pogrzebowego na cmentarzu komunalnym

Lokalizacja: Czarnków ul.Rolna

Zamawiający: Gmina Miasta Czarnków

PRZEDMIAR UMC-17-008

Strona 1

24-04-2018

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	Dach				
1	1	KNR 401-05-35-08-00	Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających się do użytku	m ²	11,650
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		0,40*10,50*2+0,25*13,00		11,650
1	2	KNR 401-05-35-04-00	Rozebranie obróbek blacharskich rynien dachowych śred. 150 nie nadających się do użytku	metr	13,000
1	3	KNR 401-05-35-06-00	Rozebranie obróbek blacharskich rur spustowych nie nadających się do użytku	metr	6,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		3*2		6,000
1	4	KNR 401-03-10-02-00	Przemurowanie kominów objętości w 1 miejscu ponad 0,5 m ³ z zastosowaniem cegły klinkierowej	m ³	0,900
1	5	WKNR W401-05-19-01-00	Jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia - papa nawierzchniowa (typ II), papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, na osnowie z włókniny poliestrowej gr 5,2	m ²	137,800
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		10,60*13,00		137,800
1	6	WKNR W401-05-19-04-00	Obróbki z papy wierzchniego krycia	m ²	10,600
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		10,60*0,50*2		10,600
1	7	KNR 202-05-08-04-01	Rynny dachowe półokrągłe z blachy ocynkowanej 0,55 mm ø 15 cm	metr	13,000
1	8	KNR 202-05-06-02-01	Różne obróbki z blachy ocynkowanej 0,55 mm szer ponad 25 cm	m ²	11,650
1	9	KNR 401-08-20-02-00	Ułożenie płyt OSB na murkach	m ²	5,300
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		0,25*10,60*2		5,300
1	10	KNR 202-05-10-03-01	Rury spustowe okrągłe z blachy ocynkowanej 0,55 mm ø 12 cm	metr	6,000
2	Elewacja				
2	1	KNR 401-07-01-05-00	Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapienych o pow ponad 5 m ²	m ²	132,000
2	2	KNR 401-07-26-03-00	Uzupełnienie tynków zew kat III ścian z cegły pow do 5 m ²	m ²	132,000
2	4	KNR 202-26-09-06-50	Przyklejenie siatki na ścianach	m ²	189,290
2	6	KNR 202-09-32-01-50	Wyprawa elewacyjna ATLAS CERMIT DR(SN) 30 - nałożenie masy podkładowej tynkarskiej CERPLAST	m ²	189,290
2	7	KNR 202-09-32-02-50	Wyprawa elewacyjna ATLAS CERMIT DR 30 na ścianach	m ²	189,290
2	8	KNR 240-01-09-02-00	Tynk z zaprawy Mozatynk o wielkości kamienia 1,8 mm środek gruntujący TYNKOLIT-T	m ²	17,050
2	9	KNR 401-12-09-06-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną stolarki okiennej pow ponad 1,0 m ²	m ²	7,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		4,0*1,75		7,000
2	11	KNR 401-12-09-10-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną stolarki drzwiowej pow ponad 1,0 m ²	m ²	16,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		8,0*2		16,000
2	12	KNR 401-05-35-08-00	Rozebranie parapetów z blachy stalowej	m ²	1,610
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		(0,70*6+0,55*7)*0,20		1,610

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
2	13	KNR 202-05-06-01-01	Parapety z blachy ocynkowanej 0,55 mm	m ²	1,610
3	Nawierzchnie				
3	1	KNR 404-03-01-02-00	Rozebranie opaski betonowej	m ³	1,560
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		(10,60+10,60+10,0)*0,50*0,10		1,560
3	2	KNNR N006-08-06-02-00	Rozebranie krawężnika betonowego 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	32,000
3	3	KNR 231-04-02-03-00	Ława pod obrzeże betonowa zwykła	m ³	6,200
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		0,04*155		6,200
3	4	KNR 231-05-11-02-00	Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	106,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Opaska	16		16,000
	2	Chodnik	90		90,000
3	5	KNR 231-04-07-05-00	Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	metr	155,000