

PRZEDMIAR ROBÓT UMC-18-003

CPV: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

Nazwa robót: Remont pomieszczeń w budynku Przedszkola Miejskiego nr 1

Lokalizacja: ul. Wroniecka 13
64-700 CzarnkówZamawiający: Gmina Miasta Czarnków
Pl. Wolności 6, 64-700 Czarnków

PRZEDMIAR UMC-18-003

Strona 1

18-05-2018

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	Remont sal i pomieszczeń w budynku przy ul. Wronieckiej 13				
1.1	Instalacje c.o.				
1.1	1	KNNR N008-04-22-02-00	Demontaż grzejnika żeliwnego do 7,5 m ²	kmpł	14,00
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Sala parter Plastusie	4		4,00
	2	Pokój nauczycielski	2		2,00
	3	Sala 1 piętro Krasnale	8		8,00
1.1	2	KNNR N008-04-19-01-01	Wymiana rur przyłącznych gwintowanych do grzejnika ø 15	kmpł	14,00
1.1	3	KNNR N004-04-12-01-10	Zawór grzejnikowy termostatyczny RTD-N ø 10 z głowicą RTD-3100	szt	14,00
1.1	4	KNNR N004-04-12-01-00	Zawór grzejnikowy ø 10	szt	14,00
1.1	5	KNNR N004-04-17-02-04	Grzejnik aluminiowy G-500 - 10 elementów	kmpł	14,00
1.2	Roboty tynkowe i malarskie				
1.2	1	WKNR W401-12-16-01-00	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	433,93
1.2	2	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	433,94
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Sufity:			
	2	Sala parter "PLASTUSIE"	5,40*8,80		47,52
	3	Szatnia 1 piętro	3,50*2,35		8,23
	4	Sala 1 piętro "Krasnale"	5,45*12,80+3,90*0,45		71,52
	5	Szatnia smerfy (wejście z tyłu)	5,45*3,80		20,71
	6	Ściany:			
	7	Sala parter "PLASTUSIE"	(5,40+8,80)*3,16*2		89,74
	8	Szatnia 1 piętro	(3,50+2,35)*3,25*2		38,03
	9	Sala 1 piętro "Krasnale"	(5,45+12,80)*3,26*2		118,99
	10	Szatnia smerfy (wejście z tyłu)	(5,45+3,80)*1,60*2+(1,30+1,70)*1,60*2		39,20
1.2	3	KNR 202-20-09-02-00	Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku	m ²	246,76
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Ściany:			
	2	Sala parter "PLASTUSIE"	(5,40+8,80)*3,16*2		89,74
	3	Szatnia 1 piętro	(3,50+2,35)*3,25*2		38,03
	4	Sala 1 piętro "Krasnale"	(5,45+12,80)*3,26*2		118,99
1.2	4	KNR 202-20-09-07-00	Tynki z gipsu szpachlowego ścian dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²	246,76
1.2	5	KNR 202-20-09-04-00	Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego stropów na tynku	m ²	127,27
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Sufity:			
	2	Sala parter "PLASTUSIE"	5,40*8,80		47,52
	3	Szatnia 1 piętro	3,50*2,35		8,23
	4	Sala 1 piętro "Krasnale"	5,45*12,80+3,90*0,45		71,52
1.2	6	KNR 202-20-09-08-00	Tynki z gipsu szpachlowego stropów dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²	127,26
1.2	7	KNR 202-15-05-03-00	Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem - sufity	m ²	147,98
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	2	Sala parter "PLASTUSIE"	5,40*8,80		47,52
	3	Szatnia 1 piętro	3,50*2,35		8,23

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
	4	Sala 1 piętro "Krasnale"	5,45*12,80+3,90*0,45		71,52
	5	Szatnia smerfy (wejście z tyłu)	5,45*3,80		20,71
1.2	8	KNR 202-15-05-03-00	Malowanie podłogi gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną lateksową kolor z gruntowaniem - ściany	m ²	249,04
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	2	Sala parter "PLASTUSIE"	(5,40+8,80)*1,86*2		52,82
	3	Szatnia 1 piętro	(3,50+2,35)*3,25*2		38,03
	4	Sala 1 piętro "Krasnale"	(5,45+12,80)*3,26*2		118,99
	5	Szatnia smerfy (wejście z tyłu)	(5,45+3,80)*1,60*2+(1,30+1,70)*1,60*2		39,20
1.2	9	KNR 202-15-03-03-00	Malowanie zwykle tynków wewnętrznych 2-krotnie farbą olejną matową z 2-krotnym szpachlowaniem (lamperia wys. 1,30 m)	m ²	36,92
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	2	Sala parter "PLASTUSIE"	(5,40+8,80)*1,30*2		36,92
1.2	10	KNR 401-12-09-06-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną stolarki okiennej pow ponad 1,0 m ²	m ²	47,92
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		4*1,05*1,50*1,75		11,03
	2		1,26*1,85*1,75		4,08
	3		1,26*1,86*8*1,75		32,81
1.2	11	KNR 401-03-54-04-00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt	1,00
1.2	12	KNR 401-03-18-02-00	Montaż ościeżnic wraz drzwiami w ścianach wewnętrznych z cegieł o powierzchni otworu do 2 m ² (ościeżnice drewniane i drzwi wejściowe do pomieszczeń pełne 90x200 wraz z okuciami klamki + zamek na klucz patentowy)	szt	1,00
1.3	Roboty elektryczne				
1.3	1	KNR 403-11-16-03-00	Demontaż przewodów wtynkowych na podłożu ceglany lub betonowym	metr	120,00
1.3	2	KNR 403-11-34-01-00	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt	14,00
1.3	3	KNNR N005-12-07-01-00	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	metr	120,00
1.3	4	KNNR N005-12-08-01-00	Zaprawianie bruzd szer do 25 mm	metr	120,00
1.3	5	KNNR N005-02-05-01-05	Przewód kabelkowy YDY 3x2,5 P.T. w gotowych bruzdach	metr	120,00
1.3	6	KNNR N005-03-02-01-00	Puszka instalacyjna p.t. ø do 60 pojedyncza	szt	4,00
1.3	7	KNNR N005-03-02-02-00	Puszka instalacyjna p.t. ø do 60 podwójna	szt	10,00
1.3	8	KNNR N005-03-06-02-00	Łącznik 1-bieg p.t. NF-501 w puszcze instalacyjnej	szt	2,00
1.3	9	KNNR N005-03-08-03-00	Gniazdo wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 10A/2,5 GWP-230PF przelotowe podwójne	szt	10,00
1.3	10	KNNR N005-05-02-01-04	Montaż oprawy oświetleniowej nastropowej LED 4000K (+/- 100K) min 6600 lm obudowa z blach stalowej lakierowanej na biało, dyfuzor mikropryzmatyczny, zasilacz elektroniczny wewnątrz oprawy, np ES SYSTEM typ KLAS 1100 LED 840 6700lm DMPR 59W DRV	kmpl	8,00
1.3	11	KNR 403-12-02-01-00	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu 1-fazowego elektrycznego niskiego napięcia	szt	4,00
1.4	Roboty posadzkowe - sala parter "Plastusie"				
1.4	1	KNR 401-08-16-06-00	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew	m ²	47,52
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Sala parter "Plastusie"	5,40*8,80		47,52
1.4	2	KNR 202-11-02-01-00	Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej grub 2 cm na ostro	m ²	47,52
1.4	3	KNR 202-11-30-02-01	Warstwa wyrównująca grub 5 mm w pomieszczeniach ponad 8 m ² z zaprawy CERESIT CN 72	m ²	47,52
1.4	4	KNR 202-11-12-01-01	Posadzka rulonowa TARKET "Granit" (z wywinięciem cokolika na wys. min. 15 cm)	m ²	51,87
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Sala parter "Plastusie"	(5,40+0,30)*(8,80+0,30)		51,87
1.4	5	KNR 202-11-12-09-00	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	51,87

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1.5			Roboty posadzkowe - sala I piętro "Krasnale"		
1.5	1	KNR 401-08-16-03-00	Ocyklinowanie posadzek	m ²	71,52
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Sala I piętro "Krasnale"		
			<i>Obliczenie ilości</i> 5,45*12,80+3,90*0,45		71,52
1.5	2	KNR 401-08-15-08-00	Wymiana listew przyściennych drewnianych	metr	37,00
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Sala I piętro "Krasnale"		
			<i>Obliczenie ilości</i> 13,0*2+5,5*2		37,00
1.5	3	KNR 202-11-11-08-00	Lakierowanie parkietu lakierem NOVOL NOVOFLOOR P63W	m ²	71,52

