

**PRZEDMIAR INWESTORSKI**

Budowa: Remont elewacji budynku mieszkalnego Pl. Bartoszka 15 z częściowym dociepleniem ścian  
 Rodzaj robót: Roboty remontowe ogólnobudowlane  
 Inwestor: Gmina Miasta czarnków  
 Pl. Wolności 6  
 64-700 Czarnków

PRZEDMIAR

Strona 1

SYKAL

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1			Remont elewacji - ściana frontowa		
1	10	WKNR W401-05-36-02-00	Wymiana rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej fi 120 - demontaż i ponowny montaż po remoncie elewacji	metr	21,800
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		10,9*2	21,800
1	20	KNR 401-08-19-15-00	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>	3,974
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		(0,87*1,78)+(0,28*2,56)+(0,24*2,64)+(0,64*1,68)	3,974
1	30	KNR 401-07-01-02-00	Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapiennych o pow do 5 m <sup>2</sup> - 20 % R	m <sup>2</sup>	140,977
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		(10,25*10,9)+(8,3*5,9)	160,695
		2	Minus witryna sklepu	-(6,97*3,17)	-22,095
		3	Minus drzwi do lodów	-(1,2*2,70)	-3,240
		4	Ościeża witryny	(6,97+3,17*2)*0,15	1,997
		5	Ościeża drzwi lodów	(6,97+3,35*2)*0,15	2,051
		6	Spód wykusza	3,14*(1,0*1,0)*0,5	1,570
1	40	KNR 401-07-26-02-00	Uzupełnienie tynków zew kat III ścian z cegły pow do 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	28,199
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		140,997*0,2	28,199
1	50	KNR 401-01-08-11-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	0,338
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		28,199*0,01*1,2	0,338
1	60	KNR 401-01-08-12-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km = krotność 5	m <sup>3</sup>	0,338
1	70	KNR 202-26-11-01-60	Oczyszczenie mechaniczne podłoża	m <sup>2</sup>	140,977
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		(10,25*10,9)+(8,3*5,9)	160,695
		2	Minus witryna sklepu	-(6,97*3,17)	-22,095
		3	Minus drzwi do lodów	-(1,2*2,70)	-3,240
		4	Ościeża witryny	(6,97+3,35*2)*0,15	2,051
		5	Ościeża drzwi lodów	(6,97+3,17*2)*0,15	1,997
		6	Spód wykusza	3,14*(1,0*1,0)*0,5	1,570
1	80	KNR 202-26-08-03-50	Przygotowanie podłoża przez gruntowanie 1-krotne preparatem typu uni grunt lub równoważne	m <sup>2</sup>	140,977
1	90	KNR 202-26-09-08-50	Ochrona narożników kątownikami	metr	32,240
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Ościeża witryny	(6,97+3,5*2)	13,970
		2	Ościeża drzwi lodów	(6,97+3,35*2)	13,670
		3	Wykusz od spodu	1,4*2+1,8	4,600
1	100	KNR 202-26-09-06-50	Przyklejenie siatki na ścianach	m <sup>2</sup>	136,930
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		(10,25*10,9)+(8,3*5,9)	160,695
		2	Minus witryna sklepu	-(6,97*3,17)	-22,095
		3	Minus drzwi do lodów	-(1,2*2,70)	-3,240
		4	Spód wykusza	3,14*(1,0*1,0)*0,5	1,570
1	110	KNR 202-26-09-07-50	Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ościeżach	m <sup>2</sup>	4,047
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Ościeża witryny	(6,97+3,35*2)*0,15	2,051
		2	Ościeża drzwi lodów	(6,97+3,17*2)*0,15	1,997

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	120	KNR 202-09-26-01-50	Wyprawa elewacyjna - nałożenie farby gruntującej pod tynk silikatowy	m <sup>2</sup>	140,977
1	130	KNR 202-09-26-03-50	Wyprawa elewacyjna silikatowa gr 1,5 mm na ścianach	m <sup>2</sup>	136,930
1	140	KNR 202-09-26-05-50	Wyprawa elewacyjna silikatowa gr 1,5 na ościeżach	m <sup>2</sup>	4,047
1	150	KNR 401-12-09-10-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną stolarki drzwiowej pow ponad 1,0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	4,020
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 1,2*3,35		4,020
1	160	KNR 401-12-12-02-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych - obróbki blacharskie	m <sup>2</sup>	10,200
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Wykusz <i>Obliczenie ilości</i> (1,4*2+1,8)*0,25*3		3,450
		2	Atyka 15,0*0,45		6,750
1	170	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna - odtworzenie elementu ozdobnego nad drzwiami do lodów	kmpł	1,000
1	180	KNR 202-16-10-01-00	Rusztowania ramowe przyścienne wys do 10 m	m <sup>2</sup>	165,330
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> (10,9+5,8)*9,9		165,330
2	Remont ściany szczytowej z dociepleniem bud. gł.				
2	190	KNR 401-07-01-02-00	Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapiennych o pow do 5 m <sup>2</sup> - 20 % R	m <sup>2</sup>	157,807
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> (12,20*10,80)+(12,20*4,27)*0,5		157,807
2	200	KNR 401-07-26-02-00	Uzupełnienie tynków zew kat III ścian z cegły pow do 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	31,561
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 157,807*0,2		31,561
2	210	KNR 401-01-08-11-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	0,338
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 28,199*0,01*1,2		0,338
2	220	KNR 401-01-08-12-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km = krotność 5	m <sup>3</sup>	0,338
2	230	KNR 202-26-14-02-61	Ocieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi gr 10 cm ,wyprawa elewacyjna silikatową gr 1,5	m <sup>2</sup>	157,807
2	240	KNR 202-26-10-10-50	Ochrona narożników kątownikiem metalowym	metr	20,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 10,8+9,2		20,000
2	250	KNR 401-05-35-08-00	Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających się do użytku	m <sup>2</sup>	5,100
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> (7,0*0,3)+(10,0*0,3)		5,100
2	260	KNR 202-05-41-02-00	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer od 25 cm - mury ogniowe	m <sup>2</sup>	6,800
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> (7,0*0,4)+(10,0*0,4)		6,800
2	270	KNR 202-16-10-01-00	Rusztowania ramowe przyścienne wys do 10 m	m <sup>2</sup>	157,807
2	280	KNR 401-03-10-01-00	Przemurowanie kominów z cegły klinkierowej pełnej objętości w 1 miejscu do 0,5 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0,541
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> (0,55*0,82*1,2)		0,541
3	Remont ściany podłużnej z oknami				
3	290	WKNR W401-05-36-02-00	Wymiana rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej fi 120 - demontaż i ponowny montaż po remoncie elewacji	metr	19,900
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 10,9+9,0		19,900
3	300	KNR 401-07-01-02-00	Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapiennych o pow do 5 m <sup>2</sup> - 20 % R	m <sup>2</sup>	229,050
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> (2,95+2,25+1,45+18,80)*9,0		229,050
3	310	KNR 401-07-26-02-00	Uzupełnienie tynków zew kat III ścian z cegły pow do 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	45,810
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 229,05*0,2		45,810

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
3	320	KNR 401-01-08-11-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	0,550
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	45,810*0,01*1,2		0,550
3	330	KNR 401-01-08-12-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km = krotność 5	m <sup>3</sup>	0,550
3	340	KNR 202-26-14-02-61	Ocieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi gr 10 cm ,wyprawa elewacyjna silikatową gr 1,5	m <sup>2</sup>	229,050
3	350	KNR 202-26-10-10-50	Ochrona narożników kątownikiem metalowym	metr	18,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	9,0*2		18,000
3	360	KNR 202-11-20-03-50	Okładziny schodów z płytek terakota 30x30 cm na klej z przygotowaniem podłoża metodą zwykłą	m <sup>2</sup>	3,845
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	(0,4+0,17)*0,98		0,559
		2	(0,37+0,17)*1,7		0,918
		3	(0,34+0,17)*1,7		0,867
		4	(0,32+0,17)*1,7		0,833
		5 Policzki	(0,37*0,48)*2+(0,34*0,3)*2+(0,32*0,17)*2		0,668
3	370	KNR 202-16-10-01-00	Rusztowania ramowe przyścienne wys do 10 m	m <sup>2</sup>	229,050
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	(2,95+2,25+1,45+18,80)*9,0		229,050
4	Remont ściany szczytowej z dociepleniem - oficyny				
4	380	KNR 401-07-01-02-00	Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapiennych o pow do 5 m <sup>2</sup> - 20 % R	m <sup>2</sup>	58,275
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	(9,25*6,3)		58,275
4	390	KNR 401-07-26-02-00	Uzupełnienie tynków zew kat III ścian z cegły pow do 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	11,655
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	58,275*0,2		11,655
4	400	KNR 401-01-08-11-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	0,140
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	11,655*0,01*1,2		0,140
4	410	KNR 401-01-08-12-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km = krotność 5	m <sup>3</sup>	0,140
4	420	KNR 202-26-14-02-61	Ocieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi gr 10 cm ,wyprawa elewacyjna silikatową gr 1,5	m <sup>2</sup>	58,275
4	430	KNR 202-26-10-10-50	Ochrona narożników kątownikiem metalowym	metr	9,500
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	9,50		9,500
4	440	KNR 401-05-35-08-00	Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających się do użytku	m <sup>2</sup>	2,100
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	(7,0*0,3)		2,100
4	450	KNR 202-05-41-02-00	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer od 25 cm - mury ogniowe	m <sup>2</sup>	2,800
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	(7,0*0,4)		2,800
4	460	KNR 202-16-10-01-00	Rusztowania ramowe przyścienne wys do 10 m	m <sup>2</sup>	58,275
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	(9,25*6,3)		58,275
5	Remont ściany z cegły podłużnej z dociepleniem od str. działki nr 1146				
5	470	KNR 202-26-14-02-61	Ocieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi gr 10 cm ,wyprawa elewacyjna silikatową gr 1,5	m <sup>2</sup>	165,553
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	(2,9+0,4)*9,5		31,350
		2	(8,5*4,92)		41,820
		3	(4,0*9,0)		36,000
		4	(6,0+6,5)*0,5*2+(5,0*3,82)*0,5		22,050
		5	(2,9+2,5)*0,5*2+(2,5*2,95)*0,5+(4,95+2,7)*0,5*6,6		34,333
5	480	KNR 202-26-10-10-50	Ochrona narożników kątownikiem metalowym	metr	9,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 9,0
					9,000
5	490	KNR 401-05-35-08-00	Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających się do użytku	m <sup>2</sup>	2,100
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> (7,0*0,3)
					2,100
5	500	KNR 202-05-41-02-00	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer od 25 cm - mury ogniowe	m <sup>2</sup>	2,800
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> (7,0*0,4)
					2,800
5	510	KNR 202-16-10-01-00	Rusztowania ramowe przyścienne wys do 10 m	m <sup>2</sup>	165,553
5	520	KNR 401-03-10-02-00	Przemurowanie kominów objętości w 1 miejscu ponad 0,5 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0,854
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> (0,62*0,82*1,68)
					0,854