

**PRZEDMIAR ROBÓT**

CPV: 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45223320-5 Roboty budowlane w zakresie obiektów typu "parkuj i jedź"

Budowa: Kościuszki 2 - remont podwórza z odprowadzeniem wód deszczowych do kolektora miejskiego

Inwestor: Gmina Miasta Czarnków  
Pl. Wolności 6  
64-700 Czarnków

PRZEDMIAR

Strona 1

11-06-2018

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1			Przyłącze kanalizacji deszczowej		
1	10	KNR 201-03-17-02-00	Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i głęb do 1,5 m w gruncie suchym kat 3-4 - 50%	m <sup>3</sup>	20,800
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> (4,0+15,0+7,0)*0,8*1,0		20,800
1	20	KNR 218-05-01-01-00	Podłoże z materiałów sypkich grub 10 cm	m <sup>2</sup>	2,080
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> (4,0+15,0+7,0)*0,8*0,1		2,080
1	30	KNR 228-05-06-02-05	Przykanalik kanalizacyjny PVC z rur litych SN8 ø 150w wykopie	metr	26,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 4,0+15,0+7,0		26,000
1	40	KNR 228-04-07-01-01	Studzienka rewizyjna ø 315 głębokości 2 m z kinetą typ 1 PP-160	szt	2,000
1	50	KNR 215-02-17-02-00	Czyszczyk kanalizacyjny PCW na wcisk ø 110	szt	1,000
1	60	000-00-00-00-00	Podłączenie przykanalika do istniejącej studni kanalizacji deszczowej	kmpl	1,000
1	70	KNR 218-05-01-02-00	Podłoże z materiałów sypkich grub 15 cm - obsypanie rur PCV	m <sup>2</sup>	3,120
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> (4,0+15,0+7,0)*0,8*0,15		3,120
1	80	KNR 201-02-30-01-00	Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 1-2	m <sup>3</sup>	16,640
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> (4,0+15,0+7,0)*0,8*0,8		16,640
1	90	WKNR W201-02-28-01-00	Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi w gruncie sypkim kategorii 1-3	m <sup>3</sup>	16,640
1	100	000-00-00-00-00	Inwentaryzacja powykonawcza	kmpl	1,000
2			Remont podwórza z polbrukiu z odzysku		
2	110	KNR 231-01-01-01-00	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer jezdni głęb 20 cm w gruncie kat 1/4	m <sup>2</sup>	252,375
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> (14,30*7,90)+(16,80*9,8)		277,610
		2	Dobudówki		-7,085
		3	Śmietnik		-7,800
		4	Płyta betonowa		-10,350
2	130	KNR 401-01-08-06-00	Wywóz ziemi samochodami wywrotkami na odległość do 1 km w gruncie kategorii 3	m <sup>3</sup>	50,475
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 252,375*0,2		50,475
2	140	KNR 401-01-08-08-00	Wywóz ziemi samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km = krotność 5	m <sup>3</sup>	50,475
2	150	KNR 231-04-01-01-00	Rowek pod krawężnik o wym 20x20 cm na gruncie kat 1/2	metr	6,800
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 2,3+4,5		6,800
2	160	KNR 231-04-02-03-00	Ława pod krawężnik betonowa zwykła	m <sup>3</sup>	0,136
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 6,8*0,2*0,10		0,136

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
2	170	KNR 231-04-03-03-00	Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	6,800
2	180	KNR 231-01-09-01-00	Podbudowa betonowa grub 12 cm z dylatacją	m <sup>2</sup>	252,375
2	190	KNR 231-01-09-02-00	Podbudowa betonowa z dylatacją - dodatek za każdy 1 cm	m <sup>2</sup>	-252,375
2	200	KNR 231-03-17-01-00	Nawierzchnia z POLBRUK (POLBRUK Z ODZYSKU) na podsypce cementowo-piaskowej grub 5 cm, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m <sup>2</sup>	252,375
2	210	KNR 231-14-06-03-00	Regulacja pionowa włązów kanałowych	szt	2,000