

PRZEDMIAR INWESTORSKI

CPV:

Budowa: Budynek mieszkalny ul. Kościuszki 52
 Obiekt: Remont elewacji frontowej i szczytu
 Rodzaj robót: Roboty remontowe ogólnobudowlane
 Lokalizacja: Czarnków ul. Kościuszki 52

Inwestor: Gmina Miasta Czarnków
 Pl. Wolności 6
 w Czarnkowie

PRZEDMIAR

Strona 1

26-02-2019

DZ		POZ		SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1					Remont elewacji - frontowej		
1	10	KNR		401-07-01-02-00	Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapiennych - 10% do R	m ²	34,432
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
		1			13,71*(3,05+2,57)*0,5		38,525
		2	Minus okna		-(0,9*1,45)*2-(0,87*1,48)*2		-5,185
		3	Minus drzwi		-(1,02*2,41)		-2,458
		4	Ościeża okien		(0,9+2*1,45)*2*0,18+(0,87+2*1,48)*2*0,14		2,440
		5	Ościeża drzwi		(1,02+2*2,41)*0,19		1,110
1	20	KNR		401-07-26-01-00	Uzupełnienie tynków zew kat III ścian z cegły pow do 1 m ²	m ²	3,443
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
		1			34,432*0,1		3,443
1	30	KNR		202-26-08-01-50	Przygotowanie podłoża przez oczyszczenie i zmycie	m ²	30,990
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
		1			34,432-3,442		30,990
1	40	KNR		202-11-34-02-01	Gruntowanie podłoża pionowych preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT lub równoważne	m ²	34,432
1	50	KNR		202-26-09-08-50	Ochrona narożników kątownikami otworów okiennych i drzwiowych i narożników na ścianie frontowej	metr	24,200
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	Ościeża drzwi		(1,02+2*2,41)		5,840
		2	Ościeża okien		(0,9+2*1,45)*2+(0,87+2*1,48)*2		15,260
		3	Narożniki ściny frontowej		3,1		3,100
1	60	KNR		202-26-09-06-50	Przyklejenie siatki na ścianach	m ²	30,882
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
		1			13,71*(3,05+2,57)*0,5		38,525
		2	Minus okna		-(0,9*1,45)*2-(0,87*1,48)*2		-5,185
		3	Minus drzwi		-(1,02*2,41)		-2,458
1	70	KNR		202-26-09-07-50	Przyklejenie siatki na ościeżach	m ²	3,550
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
		3	Ościeża okien		(0,9+2*1,45)*2*0,18+(0,87+2*1,48)*2*0,14		2,440
		4	Ościeża drzwi		(1,02+2*2,41)*0,19		1,110
1	80	KNR		202-09-26-01-50	Wyprawa elewacyjna CT-35 - nałożenie farby podkładowej	m ²	34,432
1	90	KNR		202-09-27-03-50	Wyprawa elewacyjna silikatowa na ścianach gr 1,5 mm	m ²	30,882
1	100	KNR		202-09-27-05-50	Wyprawa elewacyjna silikatowa na ościeżach	m ²	3,550
1	110	WKNR	W401-05-36-02-00		Wymiana rur spustowych - demontaż i ponowny montaż rur z demontazu	metr	5,670
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
		1			3,1+2,57		5,670
1	120	KNR		401-06-28-03-00	Impregnacja 2-krotnie desek przez smarowanie preparatami olejowymi - gzyms drewniany	m ²	6,855
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	Gzyms drewniany		13,71*0,5		6,855
1	130	KNR		202-16-10-01-00	Rusztowania ramowe przyściennie wys do 10 m	m ²	38,936
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
		1			13,71*2,84		38,936

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
2	Docieplenie szczytu (lewa strona)				
2	140	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna - demontaż docieplenia ściany styrosupremą na szczycie	m ²	11,791
	<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> (2,72*3,01)+(2,72*2,65)*0,5		11,791
2	150	KNR 401-01-08-11-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m ³	1,415
	<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 11,791*0,1*1,2		1,415
2	160	KNR 401-01-08-12-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km = krotność 5	m ³	1,415
2	170	KNR 202-26-11-01-60	Ocieplenie ścian - oczyszczenie mechaniczne podłoża	m ²	11,791
2	180	KNR 202-26-10-02-51	Ocieplenie ściany szczytowej płytami styropianowymi gr 10 cm na zaprawie klejowej z wyprawą elewacyjną silikatową gr 1,5	m ²	11,791
2	190	KNR 202-26-10-02-51	Ocieplenie ściany szczytowej płytami styropianowymi gr 5 cm na zaprawie klejowej z wyprawą elewacyjną silikatową gr 1,5	m ²	4,000
	<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> (4,0*2,0)*0,5		4,000
2	200	KNR 202-16-10-01-00	Rusztowania ramowe przyściennie wys do 10 m	m ²	11,791