

PRZEDMIAR INWESTORSKI

CPV:

Budowa: Budynek mieszkalny ul. Kościuszki 66
 Obiekt: Remont elewacji frontowej i szczytów
 Rodzaj robót: Roboty remontowe ogólnobudowlane
 Lokalizacja: Czarnków ul. Kościuszki 66

Inwestor: Gmina Miasta Czarnków
 Pl. Wolności 6
 w Czarnkowie

PRZEDMIAR

Strona 1

27-02-2019

DZ		POZ		SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILUŚĆ
1					Remont elewacji - frontowej		
1	10	KNR	401-05-35-04-00		Rozebranie obróbek blacharskich rynien dachowych nie nadających się do użytku	metr	10,800
1	20	KNR	401-05-35-06-00		Rozebranie obróbek blacharskich rur spustowych nie nadających się do użytku	metr	8,600
1	30	PKZ	1908-01-21-21-00		Czyszczenie ścian, pilastrów, gzymsów, cokołu	m ²	98,304
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	Front		(10,80*8,50)		91,800
		2	- okna		-(1,0*1,83)*7		-12,810
		3	Gzymsy		(10,80+8,5)*0,5		9,650
		4	-drzwi		-(1,31*2,95)		-3,865
		5	Ościeża drzwi		(1,31*1,38)+(2,95*1,38)*2		9,950
		6	Ościeża okien		(1,01+1,83)*7*0,18		3,578
1	40	KNR	401-05-35-08-00		Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających się do użytku - opierzenie gzymsów, pasa nadrynnowego	m ²	5,868
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	Gzyms między oknami		10,80*0,20		2,160
		2	Nad oknami		(1,68*0,15)*4		1,008
		3	Pas nadrynnowy		(10,80*0,25)		2,700
1	50	KNR	401-07-01-02-00		Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapiennych - 5 %	m ²	91,800
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
		2	Front		(10,80*8,50)		91,800
1	60	KNR	401-07-26-01-00		Uzupełnienie tynków zew kat III ścian z cegły pow do 1 m ²	m ²	4,433
1	70	WKNR	W401-02-07-09-00		Wypełnienie żwirobetonem brakującego gzymsu między oknami z deskowaniem - 40%	metr	11,120
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
		1			(8,5*2+10,80)*0,40		11,120
1	80	KNR	202-11-34-02-01		Gruntowanie podłoża pionowych preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT lub równoważne	m ²	98,304
1	90	KNR	202-26-09-08-50		Ochrona narożników kątownikami otworów okiennych i drzwiowych i narożników na ścianie frontowej	metr	66,800
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	Ościeża drzwi		(3,5*2)+1,31		8,310
		2	Ościeża okien		(1,01+1,83*2)*7		32,690
		3	Narożniki ściny frontowej		8,60*3		25,800
1	100	KNR	202-26-09-06-50		Przyklejenie siatki na ścianach	m ²	69,117
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	Front		(10,80*8,50)-(10,80*1,65-1,31*1,65)		76,142
		2	- okna		-(1,0*1,83)*7		-12,810
		3	-drzwi		-(1,31*2,95)		-3,865
		4	Gzymsy		(10,80+8,5)*0,5		9,650
1	110	KNR	202-26-09-07-50		Przyklejenie siatki na ościeżach	m ²	13,528
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	Ościeża drzwi		(1,31*1,38)+(2,95*1,38)*2		9,950
		2	Ościeża okien		(1,01+1,83)*7*0,18		3,578
1	120	KNR	202-09-26-01-50		Wyprawa elewacyjna CT-35 - nałożenie farby podkładowej	m ²	69,117

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	130	KNR 202-09-27-03-50	Wyprawa elewacyjna silikatowa na ścianach gr 1,5 mm	m ²	75,126
1	140	KNR 202-09-27-05-50	Wyprawa elewacyjna silikatowa na ościeżach	m ²	13,524
1	150	KNR 401-12-04-08-00	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi (pomiędzy gzymsem a chodnikiem)	m ²	15,659
		<i>Lp</i> 1 <i>Nazwa</i> Front	<i>Obliczenie ilości</i> (10,80*1,65)-(1,31*1,65)		15,659
1	160	KNR 401-12-04-04-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi silikatowymi betonu elewacji	m ²	15,659
		<i>Lp</i> 1 <i>Nazwa</i> Front	<i>Obliczenie ilości</i> (10,80*1,65)-(1,31*1,65)		15,659
1	170	KNR 202-05-41-01-00	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer do 25 cm	m ²	9,479
		<i>Lp</i> 1 <i>Nazwa</i> Gzyms między oknami	<i>Obliczenie ilości</i> 10,80*0,20		2,160
		2 Nad oknami	(1,68*0,15)*4		1,008
		3 Pas nadrynnowy	(10,80*0,25)		2,700
		5 Gzyms pod oknami z parapetami	(8,50-1,01*3)*0,15+(1,01*0,3)*3		1,730
		6 Gzyms pod oknami z parapetami	(8,50-1,01*4)*0,15+(1,01*0,3)*4		1,881
		pietro			
1	180	KNR 202-05-17-04-00	Montaż prefabrykowanych rynien z blachy OC półokrągłych ø 150	metr	10,800
1	190	KNR 202-05-19-03-00	Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy OC okrągłych ø 120	metr	8,600
1	200	KNR 401-12-09-10-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną stolarki drzwiowej pow ponad 1,0 m ² - jednostronnie	m ²	4,913
		<i>Lp</i> 1 <i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> (1,31*2,50)*1,5		4,913
1	210	KNR 401-06-28-03-00	Impregnacja 2-krotnie desek przez smarowanie preparatami olejowymi - gzyms drewniany	m ²	5,400
		<i>Lp</i> 1 <i>Nazwa</i> Gzyms drewniany	<i>Obliczenie ilości</i> 10,80*0,5		5,400
1	220	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna - czyszczenie z odnowieniem elementów dekoracyjnych pod gzymsem drewnianym	szt	31,000
1	230	KNR 202-16-10-01-00	Rusztowania ramowe przyściennne wys do 10 m	m ²	92,880
		<i>Lp</i> 1 <i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 10,80*8,60		92,880
2	Malowanie ściany szczytowej z oficyną od str. Banku				
2	240	KNR 202-11-34-01-01	Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT	m ²	212,232
		<i>Lp</i> 1 <i>Nazwa</i> Szczyt	<i>Obliczenie ilości</i> (11,35*8,54)+(11,35*3,75)*0,5		118,210
		2 Ściana oficyny	(12,20*7,51)+(0,6*4,0)		94,022
2	250	KNR 401-12-04-04-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi silikatowymi betonu elewacji	m ²	212,232
2	260	KNR 202-16-10-01-00	Rusztowania ramowe przyściennne wys do 10 m	m ²	212,232
3	Remont ściany szczytowej od str. ul. Kościuszki 68				
3	270	KNR 401-07-01-02-00	Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapiennych - 50 % R	m ²	76,650
		<i>Lp</i> 3 <i>Nazwa</i> Szczyt	<i>Obliczenie ilości</i> (11,35*8,54)+(11,35*3,75)*0,5		118,210
		4	-(4,54*3,41)-(4,54*2,1)*0,5-(3,48*3,4)-(3,16*3,0)		-41,560
3	280	KNR 202-11-34-02-01	Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT lub równiowazny	m ²	76,650
		<i>Lp</i> 1 <i>Nazwa</i> Szczyt	<i>Obliczenie ilości</i> (11,35*8,54)+(11,35*3,75)*0,5		118,210
		2	-(4,54*3,41)-(4,54*2,1)*0,5-(3,48*3,4)-(3,16*3,0)		-41,560
3	290	KNR 401-07-11-02-00	Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat III ścian z cegły - 20%	m ²	38,325
		<i>Lp</i> 1 <i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 76,65*0,5		38,325
3	300	KNR 202-26-09-06-50	Przyklejenie siatki na ścianach	m ²	76,650
3	310	KNR 202-09-26-01-50	Wyprawa elewacyjna CT-35 - nałożenie farby podkładowej	m ²	76,650

			SYKAL			
DZ	POZ	SYMBOL	POZYCJI	NAZWA	JEDN	ILOŚĆ
				POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	MIARY	
3	320	KNR	202-09-27-03-50	Wyprawa elewacyjna silikatowa na ścianach gr 1,5 mm	m ²	76,650
3	330	KNR	202-16-10-02-00	Rusztowania ramowe przyściennie wys do 16 m	m ²	76,650