

**PRZEDMIAR INWESTORSKI**

Budowa: Docieplenie elewacji oficyny budynku mieszkalnego ul. Rybaki 23 i 25 ze ścianą budynku głównego od strony podwórza

Rodzaj robót: Roboty remontowe ogólnobudowlane

Inwestor: Gmina Mista Czarnków  
Pl. Wolności 6  
64-700 Czarnków

PRZEDMIAR		Strona 1			26-02-2019
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1			Docieplenie ściany oficyna Rybaki 23		
1	1	000-00-00-00-00	Sklamrowanie ściany płaskownikiem szer 60 mm i gr 8 mm	metr	11,400
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		3,8*3		11,400
1	2	KNR 202-26-14-02-61	Ocieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi gr 10 cm ,wyprawa elewacyjna silikatową gr 1,5	m²	29,600
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		(6,9*3,8)+1,0		27,220
	2		(1,7*1,4)		2,380
1	3	KNR 202-26-10-10-50	Ochrona narożników kątownikiem metalowym	metr	11,700
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		6,9+1,7+1,7+0,7+0,7		11,700
1	4	KNR 401-05-33-02-00	Wymiana pokrycia murów, z blachy ocynkowanej - po docieplwaniu ściany	m²	1,140
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		3,8*0,30		1,140
1	5	WKNR W401-05-19-01-00	Jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia - wzdłuż ocieplenia	m²	1,900
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		3,80*0,5		1,900
1	6	KNR 202-26-09-06-50	Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ścianach	m²	5,310
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		(1,4*1,7)+(1,7*0,45)*2+(1,4*1,0)		5,310
1	7	KNR 202-09-26-01-50	Wyprawa elewacyjna - nałożenie farby gruntującej pod tynk silikatowy	m²	5,310
1	8	KNR 202-09-26-03-50	Wyprawa elewacyjna silikatowa gr 1,5 mm na ścianach	m²	5,310
1	9	KNR 202-16-10-01-00	Rusztowania ramowe przyściennne wys do 10 m	m²	26,220
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		(6,9*3,8)		26,220
3			Docieplenie ściany szczytowej oficyna Rybaki 25		
3	10	KNR 202-26-14-02-61	Ocieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi gr 10 cm ,wyprawa elewacyjna silikatową gr 1,5	m²	37,330
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		(4,3*8,1)+2,5		37,330
3	11	KNR 202-26-10-10-50	Ochrona narożników kątownikiem metalowym	metr	8,320
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		8,32		8,320
3	12	KNR 401-05-33-02-00	Wymiana pokrycia murów, z blachy ocynkowanej - po docieplwaniu ściany	m²	1,290
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		4,3*0,30		1,290
3	13	WKNR W401-05-19-01-00	Jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia - wzdłuż ocieplenia	m²	2,150
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		4,3*0,5		2,150
3	14	KNR 202-16-10-01-00	Rusztowania ramowe przyściennne wys do 10 m	m²	35,776
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		(4,30*8,32)		35,776

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
4			Docieplenie ściany oficyna Rybaki 25 i ściany bud.gł. od strony podwórza		
4	15	WKNR W401-05-36-02-00	Wymiana rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej fi 120 - demontaż i ponowny montaż po remoncie elewacji	metr	8,500
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
		1			
			<i>Obliczenie ilości</i>		
			8,5		8,500
4	16	KNR 401-07-01-02-00	Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapiennych o pow do 5 m <sup>2</sup> - 50 % R	m <sup>2</sup>	100,344
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
		1	Oficyna		
			<i>Obliczenie ilości</i>		
			(9,7*8,32)		80,704
		2	Minus okna w oficynie		
			-(0,97*1,97)*6-(1,36*1,97)*2		-16,824
		3	Bud. gł. od str. podwórza		
			(4,92*9,20)		45,264
		4	Minu okna		
			-(1,0*2,0)*3		-6,000
		5	Minus drzwi		
			-(1,0*2,8)		-2,800
4	17	KNR 401-07-26-02-00	Uzupełnienie tynków zew kat III ścian z cegły pow do 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	50,172
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
		1			
			<i>Obliczenie ilości</i>		
			100,344*0,5		50,172
4	18	KNR 401-01-08-11-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	0,602
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
		1			
			<i>Obliczenie ilości</i>		
			50,172*0,01*1,2		0,602
4	19	KNR 202-05-41-02-00	Parapety z blachy powlekanej	m <sup>2</sup>	3,216
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
		1			
			<i>Obliczenie ilości</i>		
			(1,0*0,30)*8+(1,36*0,3)*2		3,216
4	20	KNR 401-01-08-12-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km = krotność 5	m <sup>3</sup>	0,602
4	21	KNR 202-26-14-02-61	Ocieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi gr 10 cm ,wyprawa elewacyjna silikatową gr 1,5	m <sup>2</sup>	100,344
4	22	KNR 202-26-10-10-50	Ochrona narożników kątownikiem metalowym	metr	61,660
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
		2	Okna		
			<i>Obliczenie ilości</i>		
			(0,97+1,97*2)*6+(1,36+1,97*2)*2		40,060
		3	Okna bud. gł		
			(1,0+2,0*2)*3		15,000
		4	Drzwi		
			1,0+2,8*2		6,600
4	23	KNR 202-26-09-07-50	Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ościeżach	m <sup>2</sup>	17,286
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
		1	Okna oficyna		
			<i>Obliczenie ilości</i>		
			(0,97+1,97*2)*0,26*6+(1,36+1,97*2)*0,26*2		10,416
		2	Okna bud. gł		
			(1,0+2,0*2)*0,26*3		3,900
		3	Drzwi		
			(1,0+2,8*2)*0,45		2,970
4	24	KNR 202-09-26-01-50	Wyprawa elewacyjna - nałożenie farby gruntującej pod tynk silikatowy	m <sup>2</sup>	17,286
4	25	KNR 202-09-26-05-50	Wyprawa elewacyjna silikatowa gr 1,5 na ościeżach szer do 30 cm	m <sup>2</sup>	17,286
4	26	KNR 202-11-20-03-50	Okładziny schodów z płytek terakota 30x30 cm antypoślizgowych , mrozoodpornych na klej z przygotowaniem podłoża metodą zwykłą	m <sup>2</sup>	3,874
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
		1			
			<i>Obliczenie ilości</i>		
			(0,73+0,17)*1,30		1,170
		2			
			(0,35+0,17)*1,3*4		2,704
4	27	KNR 202-16-10-01-00	Rusztowania ramowe przyściennie wys do 10 m	m <sup>2</sup>	123,834
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
		1			
			<i>Obliczenie ilości</i>		
			(8,1*9,7)+(4,92*9,2)		123,834