

PRZEDMIAR INWESTORSKI

CPV:

Budowa: Budynek mieszkalny Pl. Jana Karskiego 8
 Obiekt: Remont dachu - wymiana pokrycia dachu
 Rodzaj robót: Roboty dekarstwo blacharskie
 Lokalizacja: Czarnków

Inwestor: Gmina Miasta Czarnków
 PL. Wolności 6
 64 - 700 Czarnków

PRZEDMIAR

Strona 1

05-03-2019

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYKAL ILOŚĆ
1			Remont dachu		
1	1	KNR 401-05-08-03-00	Rozbiórki pokrycia z dachówki pozostałych	m ²	425,330
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Budynek główny	(23,90*7,85)*2		375,230
	2	Łączenie budynku głównego z oficyną	-(3,0*2,6)*0,5		-3,900
	3	Oficyna	(9,0*3)*2		54,000
1	2	KNR 401-05-11-03-00	Rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku wraz z utylizacją	m ²	92,705
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Dach (niska część) z płyt azbestowo-cementowych -	(12,90*3,8)*2-(4,85*1,1)		92,705
1	3	WKNR W401-04-41-04-00	Rozebranie ołączenia dachu	m ²	425,330
1	4	WKNR W401-04-41-05-00	Rozebranie ołączenia dachu odstęp łat ponad 24 cm	m ²	92,705
1	5	KNR 401-03-10-01-00	Przemurowanie kominów objętości w 1 miejscu do 0,5 m ³ cegłą klinkierową pełną - ponad dachem	m ³	3,825
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Budynek główny	(0,7*0,4*1,5)		0,420
	2		(0,97*0,4*1,5)		0,582
	3		(0,70*0,4*1,5)		0,420
	4		(0,40*0,4*1,5)		0,240
	5		(0,68*0,4*2,5)		0,680
	6		(0,69*0,4*1,5)		0,414
	7		(0,69*0,4*1,5)		0,414
	8	Oficyna	(1,04*0,42*1,5)		0,655
1	6	KNR 202-09-23-02-00	Spoinowanie ścian zaprawa cementowa barwiona	m ²	29,430
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Budynek główny	(0,7*2+0,4*2)*1,5		3,300
	2		(0,97*2+0,4*2)*1,5		4,110
	3		(0,70*2+0,4*2)*1,5		3,300
	4		(0,40*2+0,4*2)*1,5		2,400
	5		(0,68*2+0,4*2)*2,5		5,400
	6		(0,69*2+0,4*2)*1,5		3,270
	7		(0,69*2+0,4*2)*1,5		3,270
	8	Oficyna	(1,04*2+0,42*2)*1,5		4,380
1	7	KNR 401-07-01-05-00	Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapienych - na kominach na strychu	m ²	59,560
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Budynek główny	(0,7*2+0,4*2)*3,8		8,360
	2		(0,97*2+0,4*2)*3,8		10,412
	3		(0,70*2+0,4*2)*3,8		8,360
	4		(0,40*2+0,4*2)*3,8		6,080
	5		(0,68*2+0,4*2)*2,5		5,400
	6		(0,69*2+0,4*2)*3,8		8,284
	7		(0,69*2+0,4*2)*3,8		8,284
	8	Oficyna	(1,04*2+0,42*2)*1,5		4,380
1	8	KNR 401-07-11-02-00	Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat III ścian z cegły na kominach na strychu	m ²	61,160

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Komin na strychu	59,56		59,560
		2 Komin pod dachem części niskiej	$(0,4*4)*1,0$		1,600
1	9	KNR 401-03-22-02-00	Wymiana drzwiczek kominowych na strychu	szt	9,000
1	10	KNR 401-12-04-03-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi ścian kominów	m ²	61,160
1	11	KNR 401-01-08-11-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m ³	16,227
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Dachówka	$425,33*0,02*1,2$		10,208
		2 Rozbiórka komina	$3,825*1,2$		4,590
		3 Tynk z kominów	$59,56*0,02*1,2$		1,429
1	12	CEN 401-01-08-10-00	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km = krotność 5	m ³	16,227
1	13	WKNR W401-04-17-01-00	Nabicie desek grub 32 mm na krokwie jednostronnie (50%)	metr	275,050
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Budynek główny	$(25,0*7,85)*2*0,5$		196,250
		2 Oficyna	$(10,0*3,0)*2*0,5$		30,000
		3 Niska część	$(14,0*3,8)*2*0,5-(4,0*1,1)$		48,800
1	14	KNNR N002-06-04-02-00	Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej	m ²	518,035
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	425,33		425,330
		2 Dach (niska część)	$(12,90*3,8)*2-(4,85*1,1)$		92,705
1	15	KNR 202-04-10-04-00	Kontrłaty 0,25*0,5 cm	m ²	518,035
1	16	KNR 202-04-11-01-02	Ołączenie połaci dachowych z listewką 40x60 dla pokryć z blachy powlekanej dachówkopodobnej	m ²	518,035
1	17	KNR 202-05-41-01-00	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer do 25 cm	m ²	35,299
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Pas nadrynnowy	$(23,9+23,90-2,5)*0,25$		11,325
		2 Pas nadrynnowy oficyna	$(7,2*2)*0,25$		3,600
		3 Komin y z listwa osłonową			
		4 Budynek główny	$(0,7*2+0,4*2)*0,25$		0,550
		5	$(0,97*2+0,4*2)*0,25$		0,685
		6	$(0,70*2+0,4*2)*0,25$		0,550
		7	$(0,40*2+0,4*2)*0,25$		0,400
		8	$(0,68*2+0,4*2)*0,25$		0,540
		9	$(0,69*2+0,4*2)*0,25$		0,545
		10	$(0,69*2+0,4*2)*0,25$		0,545
		11 Oficyna	$(1,04*2+0,42*2)*0,25$		0,730
		12 Budynek główny	$(0,7*2+0,4*2)*0,08$		0,176
		13	$(0,97*2+0,4*2)*0,08$		0,219
		14	$(0,70*2+0,4*2)*0,08$		0,176
		15	$(0,40*2+0,4*2)*0,08$		0,128
		16	$(0,68*2+0,4*2)*0,08$		0,173
		17	$(0,69*2+0,4*2)*0,08$		0,174
		18	$(0,69*2+0,4*2)*0,08$		0,174
		19 Oficyna	$(1,04*2+0,42*2)*0,08$		0,234
		20 Łączenie budynku ze ścianą szczytową bud. sąsiedniego	$(8,0*0,25)*2$		4,000
		21 Łączenie budynku ze ścianą oficyny i szczyt części niskiej	$(3,8*0,25)*3+(2,7*0,25)$		3,525
		22 Pas nadrynnowy części niskiej	$(12,9*0,25)*2$		6,450
		23 Komin części niskiej	$(0,4*4)*0,25$		0,400
1	18	KNR 202-05-41-02-00	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer od 25 cm - w koszach- łączenie bud.głównego z oficyną	m ²	9,480
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Kosz zlewowy	$(4,5*0,8)*2$		7,200
		2 Mur ogniowy części niskiej	$(3,8*0,3)*2$		2,280
1	19	KNR 202-05-35-03-00	Pokrycie dachów o nachyleniu do 85% blachą powlekaną dachówkopodobną, modułowa , w kolorze ceglastym (RAL 8004)	m ²	425,330
1	20	KNR 202-05-39-04-00	Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż barier śniegowych (od strony ulicy)	metr	25,000
1	21	KNR 202-10-09-07-00	Naświetla otwierane szklone o pow do 0,35 m ² konfekcjonowane	m ²	2,000
1	22	KNR 202-05-39-01-00	Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów z uszczelką	metr	45,800
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	23,9+9,0		32,900
		2	12,90		12,900

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	23	KNR 202-05-39-03-00	Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż wiatrownic	metr	22,400
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> (8,0*2)+(3,2*2)		22,400
1	24	KNR 401-05-35-04-00	Rozebranie obróbek blacharskich rynien dachowych nie nadających się do użytku	metr	59,840
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Bud. główny <i>Obliczenie ilości</i> 23,9+20,0		43,900
		2	Oficyna z dachówki 7,2*2		14,400
		3	Zadaszenie nad wejściem od str. podwórza 1,54		1,540
1	25	KNR 401-05-35-06-00	Rozebranie obróbek blacharskich rur spustowych nie nadających się do użytku	metr	45,140
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 6,4+6,85+7,23+8,36+6,85+6,55		42,240
		2	Zadaszenie naw wejście odstr. podwórza 2,9		2,900
1	26	KNR 202-05-17-04-00	Montaż prefabrykowanych rynien z blachy OC półokrągłych ø 150	metr	59,840
1	27	KNR 202-05-19-03-00	Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy OC okrągłych ø 120	metr	45,140
1	28	KNNR N002-11-08-03-00	Boazerie z drewna impregnowanego na okapie na szczytach	m ²	3,360
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> (8,0*2+3,2*2)*0,15		3,360
1	29	KNR 202-16-10-01-00	Rusztowania ramowe przyścienne wys do 10 m	m ²	481,460
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Bud. główny <i>Obliczenie ilości</i> (23,9*6,5)+(20,0*6,5)		285,350
		2	Oficyna z dachówki (7,2*7,0)+(7,2*6,8)		99,360
		3	Część niska (12,9*4,0)+(12,9*3,5)		96,750
1	30	000-00-00-00-00	Plan organizacji ruchu i zajęcia pasa drogowego	kmpl	1,000