

**PRZEDMIAR ROBÓT UMC-19-003**

CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
 Rodzaj robót: Remont stołówki w Szkole Podstawowej nr 1 w Czarnkowie  
 Lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 1  
 Ul. Wroniecka 30 64-700 Czarnków

Zamawiający: Gmina Miasta Czarnków  
 Pl. Wolności 6  
 64-700 Czarnków

PRZEDMIAR UMC-19-003

Strona 1

13-06-2019

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1			<b>Roboty tynkowe i malarskie</b>		
1	1	KNNR N008-04-22-02-00	Demontaż grzejnika żeliwnego do 7,5 m <sup>2</sup>	kmpl	7,000
1	2	KNNR N004-04-14-02-04	Grzejnik żeliwny członowy - montaż	kmpl	7,000
1	3	WKNR W401-12-16-01-00	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>	185,860
1	4	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	336,717
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	6	Ściany:	$(20,72*2+8,97*2)*3,16+20,72*0,76*2+2,40*(0,33+0,28)*2$		222,063
	7	Stolarka - do zminusowania	$-(2,10*3,16+3,24*2,02*7)$		-52,450
	8	Otwór podawczy z blatem - do zminusowania	$-9,97*0,90$		-8,973
	9	Okna podawcze i drzwi do kuchni- do zminusowania	$-(5,56*1,17+0,90*2,00+1,23*1,20)$		-9,781
	10	Sufity	$20,72*8,97$		185,858
1	5	KNR 202-20-09-02-00	Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku	m <sup>2</sup>	150,859
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	3	Ściany:	$(20,72*2+8,97*2)*3,16+20,72*0,76*2+2,40*(0,33+0,28)*2$		222,063
	4	Stolarka - do zminusowania	$-(2,10*3,16+3,24*2,02*7)$		-52,450
	5	Otwór podawczy z blatem - do zminusowania	$-9,97*0,90$		-8,973
	6	Okna podawcze i drzwi do kuchni- do zminusowania	$-(5,56*1,17+0,90*2,00+1,23*1,20)$		-9,781
1	6	KNR 202-20-09-07-00	Tynki z gipsu szpachlowego ścian dodatek za pogrubienie o 2 mm	m <sup>2</sup>	150,860
1	7	KNR 202-20-09-04-00	Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego stropów na tynku	m <sup>2</sup>	185,860
1	8	KNR 202-20-09-08-00	Tynki z gipsu szpachlowego stropów dodatek za pogrubienie o 2 mm	m <sup>2</sup>	185,860
1	9	KNR 202-15-05-03-00	Malowanie podłóży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem - sufity	m <sup>2</sup>	185,860
1	11	KNR 202-15-05-03-00	Malowanie podłóży gipsowych 2-krotnie farbą lateksową (typu Beckers Designer Colour) z gruntowaniem - ściany	m <sup>2</sup>	150,000
1	13	KNR 401-03-54-10-00	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	6,615
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		$3,15*2,10$		6,615
1	14	KNNR N007-05-03-08-00	Drzwi wewnętrzne aluminiowe, dwuskrzydłowe z naswietłem, szklone szkłem bezpiecznym	m <sup>2</sup>	6,615
1	15	Kalkulacja własna	Montaż narożników ochronnych typu Arcamit 90 6x65x1500	szt	13,000
2			<b>Roboty elektryczne</b>		
2	1	KNR 403-11-16-03-00	Demontaż przewodów wtynkowych na podłożu ceglany lub betonowym	metr	200,000
2	2	KNR 403-11-34-01-00	Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt	21,000
2	3	KNNR N005-12-07-01-00	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	metr	200,000
2	4	KNNR N005-12-08-01-00	Zaprawianie bruzd szer do 25 mm	metr	200,000
2	5	KNNR N005-02-05-01-05	Przewód kabelkowy YDY 3x2,5 P.T. w gotowych bruzdach	metr	200,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
2	6	KNNR N005-03-02-01-00	Puszka instalacyjna p.t. ø do 60 pojedyncza	szt	10,000
2	8	KNNR N005-03-06-02-00	Łącznik 1-bieg p.t. NF-501 w puszcze instalacyjnej	szt	4,000
2	9	KNNR N005-03-08-03-00	Gniazdo wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 10A/2,5 GWP-230PF przelotowe podwójne	szt	6,000
2	10	KNNR N005-05-02-01-04	Montaż oprawy oświetleniowej nastropowej LED 4000K (+/- 100K) min 6600 lm obudowa z blach stalowej lakierowanej na biało, dyfuzor mikropryzmatyczny, zasilacz elektroniczny wewnątrz oprawy, np ES SYSTEM typ KLAS 1100 LED 840 6700lm DMPR 59W DRV	kompl	21,000
2	11	KNR 403-12-02-01-00	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu 1-fazowego elektrycznego niskiego napięcia	szt	3,000
<hr/>					
3	Roboty posadzkowe				
3	1	KNR 401-08-18-05-00	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>	185,680
3	2	Kalk. własna	Wywóz i utylizacja zerwanej wykładziny PCV	m <sup>3</sup>	0,372
	<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 185,86*0,002		0,372
3	3	KNR 202-11-02-01-00	Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej grub 2 cm na ostro	m <sup>2</sup>	185,680
3	4	KNR 202-11-30-02-01	Warstwa wyrównująca grub 5 mm w pomieszczeniach ponad 8 m <sup>2</sup> z zaprawy CERESIT CN 72	m <sup>2</sup>	185,680
3	5	KNR 202-11-12-01-01	Posadzka rulonowa TARKET "Granit" (w dwóch kolorach - kolory do ustalenia z dyrekcją szkoły przed realizacją, z wywinięciem cokolika na wys. min. 15 cm )	m <sup>2</sup>	194,855
	<i>Lp</i> 2	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> (20,72+0,3)*(8,97+0,3)		194,855
3	6	KNR 202-11-12-09-00	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>	194,860